

SO 03.1 - Obnova povrchů a konstrukcí po výkopu
LEGENDA OBNOVOVANÝCH PLOCH NAD VÝKOPEM:

- V1** OHUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ tl. 100 mm
- 406,7 m²
- V2** ZÁMKOVÁ BET. DLAŽBA tl. 80 mm (100x200x80 mm)
- 104,0 m²
- zám. bet. dlažba tl. 80 mm; ložní vrstva tl. 40 mm; šterkodrt tl. 150+200 mm
- V3** ZÁMKOVÁ BET. DLAŽBA tl. 60 mm (300x300x60 mm nebo tvar "kost")
- 40,5 m²
- zám. bet. dlažba tl. 60 mm; ložní vrstva tl. 30 mm; šterkodrt tl. 150 mm
- V4** ASFALTOVÝ POVRCH
asfaltové hříbce:
- 70,5 m²
- asf. vrstva ACO 16 tl. 50 mm; R-mat tl. 50 mm; šterkodrt tl. 200 mm
asfaltový chodník:
- 42,0 m²
- asf. vrstva ACO BCH tl. 40 mm; R-mat tl. 60 mm; šterkodrt tl. 150 mm
- V5** GUMOVÉ ROHOŽE (dopadová plocha u prolézaček) tl. 20 mm:
- 112,0 m²
- gumové rohože tl. 20 mm; pliskové lože tl. 200 mm
- V6** JEMNÁ ŠTERKODRT
- 24,5 m²
- tr. 2/4 mm tl. 300 mm

SO 03.2 - Práce spojené s přístupem na staveniště a prováděním stavby
LEGENDA OBNOVOVANÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - v manipulačním prostoru:

- M1** OHUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ tl. 100 mm
- 135,5 m²
- M2** PLOCHA PARKOVIŠTĚ - zámková dlažba
- 329,5 m²
- čištění: mechanicky, tlakovou vodou
- předpoklad PD - oprava lokálních poruch v 30%
- M3** DOPLNĚNÍ JEMNÉ ŠTERKODRTI tl. 100 mm
- 55,5 m²
- tr. 2/4 mm tl. 100 mm
- M4** ASFALTOVÝ POVRCH HRŠTĚ
- 162,0 m²
- čištění: mechanicky, tlakovou vodou
- předpoklad PD - oprava lokálních poruch v 30%
- M5** OBNOVENÍ OPLOČENÍ - dř. kůly
- 16,4 m
- dř. kůly - nadz. výška 2,0 m, Ø 200 mm
- bet. lože C20/25 - XF3
- M6** VÝMĚNA/OBNOVA PÍSKOVIŠTĚ:
- 18,5 m², 3,3 m
- písek tl. 200 mm
- OBNOVENÍ OPLOČENÍ - pletivo**
- 50,0 m
- oc. sloupky nadz. výška 5,0 m
- bet. lože C20/25 - XF3
- OBNOVENÍ OPLOČENÍ - dřevěná výplň**
- 47,0 m
- oc. sloupky nadz. výška 1,2 m
- bet. lože C20/25 - XF3
- OBNOVENÍ BET. PALISÁD**
- 9 ks
- Ø 200 mm, výška 800 mm, kotvení min. 400 mm
- bet. lože C20/25 - XF3
- OBNOVA OBRUB**
- 1000x250x50 mm - délka 180,0 m
- 1000x250x150 mm - délka 71,0 m
- DOČASNÉ PŘEMÍSTĚNÍ HOUPAČKA NEBO PROLEZAČKA**
- přemístěna mimo manipulační prostor
- po stavbě navraceno na původní místo
- OSTATNÍ:**
- MANIPULAČNÍ PROSTOR**
- OPLOČENÍ STAVENIŠTĚ h = min. 1,8 m**
- PŘÍSTUP**
- SO 02 - NOVÁ ÚHLOVÁ ZEĎ**
- SO 02 - ROZŠÍŘENÝ VÝKOP**

AZ CONSULT, spol. s r. o.

Číslo zakázky: 19/314

Výrobek uvolněn k použití

VIII/2020

Datum: VIII/2020

OBEC: ÚSTÍ NAD LABEM (554894)
MĚSTSKÁ ČÁST: ÚSTÍ NAD LABEM - SEVERNÍ TERASA (501298)
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: DOBĚTICE (757772)
OBEC: ÚSTÍ NAD LABEM

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem - Úřad MO - Severní Terasa

Obje: Ústí nad Labem - odstranění zdi v městské části Severní Terasa - sídliště Dobětice

Výkres: Speciální situační výkres - obnova povrchu po výkopu a obnova manipulačního prostoru - část 1

AZCONSULT
spol. s r. o.
Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 669 211, 475 669 223
Tel/fax.: 475 669 214
E-mail: azconsult@azconsult.cz
ČSN EN ISO 9001

Stupeň: BOURÁNÍ
Č. zak.: 19/314
Datum: VIII/2020
Formát: 9 x A4
Č. paré:
Č. přílohy: C.4.1

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLUVY O DÍLO, KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOHLÁSENÍ AZ CONSULT, spol. s r. o.

