

Č. zak.: 19/314

Název akce: **Ústí nad Labem - odstranění zdi v městské části Severní Terasa - sídliště Dobětice**

Stupeň: BOURÁNÍ

Příloha D.1.4

D.1.4 VÝKAZ VÝMĚR BOURACÍCH PRACÍ

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....**19/314**

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....**VIII. 2020**

SO 01 - BOURACÍ PRÁCE	CELKOVÉ OBJEMY BOURACÍCH A VÝKOPOVÝCH PRACÍ							
	POLOŽKA	DOPLŇUJÍCÍ POPIS	VÝPOČET	VÝMĚRA	MJ	POZNÁMKA	uvažovaná tl. [m]	OBJEM [m³]
	BOURÁNÍ ZDI							
	Demolice základu zdi	bourání železobetonu	1.8625*149.1	277.70	m³	průřezová plocha 1.8625 m²		
	Odstranění oplocení uchycené na zdi	oplocení v místě hřiště - ocelové konzoly dl. 3m, pletivo h 4 m		36.00	m			
	Demolice dířku zdi	bourání železobetonu	1.05*149.1	156.56	m³	průřezová plocha 1.05 m²		
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - DEMONTÁŽE, ODSTRANĚNÍ - v místě výkopu							
	Odstranění stávajících obrub š. 150 mm			72.00	m			
	Odstranění bet. lože (obruba š. 150 mm)		72*0.06	4.32	m³	průřezová plocha 0.06 m²		
	Odstranění stávajících obrub š. 50 mm		151+40+15+15.5	221.50	m			
	Odstranění bet. lože (obruba š. 50 mm)		206*0.04	8.86	m³	průřezová plocha 0.04 m²		
	Odstranění bet. palisád	odstranění palisád na ZÚ a KÚ (válec Ø200 mm, dl. 800 mm)	(0.5+1.2)/0.2	9.00	ks			
	Odstranění bet. lože u palisád		0.235*(0.5+1.2)	0.40	m³	průřezová plocha 0.235 m²		
	Řezání asfaltového krytu tl. 60 mm		120+35	155.00	m			
	Odstranění asfaltového krytu	odstranění asfaltové vrstvy tl. 60 mm	70.5+42	112.50	m²		0.06	6.75
	Odstranění bet. podkladu pod asfaltem tl. 100 mm		70.5+42	112.50	m²		0.10	11.25
	Odstranění zámkové dlažby - pojížděná	tl. 80 mm - 200x100 mm		104.00	m²		0.08	8.32
	Odstranění zámkové dlažby - pochozí	tl. 60 mm - kost		17.00	m²		0.06	1.02
	Odstranění zámkové dlažby - pochozí	tl. 60 mm - 300x300 mm		23.50	m²		0.06	1.41
	Odstranění ohraničení pískoviště - výška 400 mm	tvárovky 400x200x200, na maltu + dř. obložení	3*0.4	1.20	m³			
	Odstranění kačírku tl. 100 mm			24.50	m²		0.10	2.45
	Odstranění dešťové kanalizace	odstranění včetně 6ks uličních vpustí		60.00	m			
	VÝKOP							
	Odstranění ornice tl. 100 mm		137+82+2.5+41	262.50	m²		0.10	26.25
Výkop			701.04-objemy kcí	365.89	m³			