



- SO 03.1 - Obnova povrchů a konstrukcí po výkopu  
LEGENDA OBNOVOVANÝCH PLOCH NAD VÝKOPEM:
- V1** OHUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ tl. 100 mm  
- 406,7 m²
  - V2** ZÁMKOVÁ BET. DLAŽBA tl. 80 mm (100x200x80 mm)  
- 104,0 m²  
- zám. bet. dlažba tl. 80 mm; ložní vrstva tl. 40 mm; štěrkok tl. 150x200 mm
  - V3** ZÁMKOVÁ BET. DLAŽBA tl. 60 mm (300x300x60 mm nebo tvar "kost")  
- 40,5 m²  
- zám. bet. dlažba tl. 60 mm; ložní vrstva tl. 30 mm; štěrkok tl. 150 mm
  - V4** ASFALTOVÝ POVRCH  
asfaltové hřiště:  
- 70,5 m²  
- asf. vrstva ACO 16 tl. 50 mm; R-mat tl. 50 mm, štěrkok tl. 200 mm  
asfaltový chodník:  
- 42,0 m²  
- asf. vrstva ACO 8CH tl. 40 mm; R-mat tl. 60 mm, štěrkok tl. 150 mm
  - V5** GUMOVÉ ROHOŽE (dopadová plocha u prolézaček) tl. 20 mm:  
- 112,0 m²  
- gumové rohože tl. 20 mm; pískové lože tl. 200 mm
  - V6** JEMNÁ ŠTĚRKODRŤ  
- 24,5 m²  
- fr. 2/4 mm tl. 300 mm

- SO 03.2 - Práce spojené s přístupem na staveniště a prováděním stavby  
LEGENDA OBNOVOVANÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - v manipulačním prostoru:
- M1** OHUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ tl. 100 mm  
- 135,5 m²
  - M2** PLOCHA PARKOVIŠTĚ - zámková dlažba  
- 329,5 m²  
- čištění: mechanicky, tlakovou vodou  
- předpoklad PD - oprava lokálních poruch v 30%
  - M3** DOPLNĚNÍ JEMNÉ ŠTĚRKODRŤI tl. 100 mm  
- 55,5 m²  
- fr. 2/4 mm tl. 100 mm
  - M4** ASFALTOVÝ POVRCH HŘIŠTĚ  
- 162,0 m²  
- čištění: mechanicky, tlakovou vodou  
- předpoklad PD - oprava lokálních poruch v 30%
  - M5** OBNOVENÍ OPLOCENÍ - dr. kůly  
- 16,4 m  
- dr. kůly - nadz. výška 2,0 m, Ø 200 mm  
- bet. lože C20/25 - XF3
  - M6** VYMĚNA/OBNOVA PÍSKOVIŠTĚ:  
- 16,5 m², 3,3 m  
- písek tl. 200 mm
  - OBNOVENÍ OPLOCENÍ - pletivo  
- 50,0 m  
- oc. sloupky nadz. výška 5,0 m  
- bet. lože C20/25 - XF3
  - OBNOVENÍ OPLOCENÍ - dřevěná výplň  
- 47,0 m  
- oc. sloupky nadz. výška 1,2 m  
- bet. lože C20/25 - XF3
  - OBNOVENÍ BET. PALISÁD  
- 9 ks  
- Ø 200 mm, výška 800 mm, kotvení min. 400 mm  
- bet. lože C20/25 - XF3
  - OBNOVA OBRUB  
- 1000x250x50 mm - délka 180,0 m  
- 1000x250x150 mm - délka 71,0 m
  - DOČASNÉ PŘEMÍSTĚNÁ HOUPAČKA NEBO PROLEZAČKA  
- přemístěna mimo manipulační prostor  
- po stavbě navraceno na původní místo
- OSTATNÍ:
- MANIPULAČNÍ PROSTOR
  - OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ h = min. 1,8 m
  - PŘÍSTUP
  - SO 02 - NOVÁ ÚHLOVÁ ZĚD
  - SO 02 - ROZŠÍŘENÝ VÝKOP

OBEC: ÚSTÍ NAD LABEM (554804)  
MĚSTSKÁ ČÁST: ÚSTÍ NAD LABEM - SEVERNÍ TERASA (501298)  
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: DOBĚTICE (757772)  
OKRES: ÚSTÍ NAD LABEM

Odpov. proj.:	Ing. Martin Komín	Kouč
Vypracoval:	Jindřich Charvát	Obor
Kontroloval:	Ing. Martin David	LI
Kraj:	Ústecký	Místo: Ústí nad Labem - Dobětice
Objednatel:	Statutární město Ústí nad Labem - Úřad MO - Severní Terasa	

Ákce:	<b>Ústí nad Labem - odstranění zdi v městské části Severní Terasa - sídliště Dobětice</b>	
Výkres:	Speciální situační výkres - obnova povrchu po výkopu a obnova manipulačního prostoru - část 2	

Zn. souboru:	...	
Stupeň:	BOURÁNÍ	Formát: 7 x A4
Č. zak.:	19/314	Č. paré:
Datum:	VIII/2020	
Měřítko:	1 : 100	Č. přílohy: C.4.2

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUŽÍ PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.

AZ CONSULT, spol. s r.o.  
19/314  
Výrobek uvolněn k použití  
VIII/2020