

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


Ozn	Název	Plocha [m ²]	Podlaha	Povrch	Podhled	Poznámka
3.01	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,91	KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXI LEPIDLA	DOPLNĚNÍ OMÍTKY 30% + ŠTUK 100%, SDK TMELENÍ A BROUSENÍ, MALBA 100%	SDK ZAVĚŠENÝ PODHLED	KERAMICKÝ SOKL h=80MM
3.02	CHODBA + SCHODIŠTĚ	9,96	KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXI LEPIDLA SCHODIŠTĚ – NATEŘ	DOPLNĚNÍ OMÍTKY 50% + ŠTUK 100%, SDK TMELENÍ A BROUSENÍ, MALBA 100%	SDK ZAVĚŠENÝ PODHLED	KERAMICKÝ SOKL h=80MM
3.03	WC	1,95	KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXI LEPIDLA	DOPLNĚNÍ OMÍTKY 20% + ŠTUK 100%, SDK TMELENÍ A BROUSENÍ, MALBA 100%	SDK ZAVĚŠENÝ PODHLED (IMPREGNOVANÉ DESKY)	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 2000MM
3.04	KOUPELNA	4,00	KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXI LEPIDLA	DOPLNĚNÍ OMÍTKY 20% + ŠTUK 100%, SDK TMELENÍ A BROUSENÍ, MALBA 100%	SDK ZAVĚŠENÝ PODHLED (IMPREGNOVANÉ DESKY)	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 2000MM
3.05	KUCHYNĚ	8,83	PVC	DOPLNĚNÍ OMÍTKY 60% + ŠTUK 100%, SDK TMELENÍ A BROUSENÍ, MALBA 100%	SDK ZAVĚŠENÝ PODHLED (IMPREGNOVANÉ DESKY)	KERAMICKÝ OBKLAD ZA KUCH. LÍNKOU, PODLAHOVÁ LIŠTA
3.06	LOŽNICE	14,36	PVC	DOPLNĚNÍ OMÍTKY 50% + ŠTUK 100%, SDK TMELENÍ A BROUSENÍ, MALBA 100%	SDK ZAVĚŠENÝ PODHLED	PODLAHOVÁ LIŠTA
3.07	OBYVACÍ POKOJ	17,89	PVC	DOPLNĚNÍ OMÍTKY 70% + ŠTUK 100%, SDK TMELENÍ A BROUSENÍ, MALBA 100%	SDK ZAVĚŠENÝ PODHLED	PODLAHOVÁ LIŠTA

POZNÁMKY:

- SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z KANALIZAČNÍCH TRUBEK A TVAROVEK Z PVC, KG-SYSTÉM
- SVISLÁ SPLAŠKOVÁ ODPADNÍ POTRUBÍ BUDOU PROVEDENA Z ODHLUČNĚNÉ KANALIZACE SYSTÉM SKOLAN DB
- PŘÍPOJOVACÍ SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ BUDOU PROVEDENA Z KANALIZAČNÍCH TRUBEK A TVAROVEK Z PPS, HT–SYSTÉM
- SVISLÉ DEŠŤOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z LAKOVANÉHO PLECHU

POPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- WC** – ZAVĚSNÉ WC, MODUL GEBERIT PRO ZAVĚSNÉ WC S NÁDRŽKOU (VČ. ROHOVÉHO VENTILU), WC OVLADACÍ TLAČÍTKO, WC PRKÉNKO SOFT CLOSE
- U** – UMÝVADLO DITURVITOVÉ, UMÝVADLOVÝ NEREZOVÝ SIFON, 2x ROHOVÝ VENTIL, UMÝVADLOVÁ STOJANKOVÁ BATERIE
- S** – SPRCHOVÝ KOUT 900x900MM, KOUT BEZ VANIČKY, KOUT SE SPRCHOVACÍM ZAVĚSEM NASTĚNNÝ KOMPLET PRO MONTÁŽ SPRCHOVÉ BATERIE, SPRCHOVÁ BATERIE
- S2** – SPRCHOVÝ KOUT 900x900MM, KOUT VČETNĚ VANIČKY, PROSKLENÁ ZÁSTĚNA S OTEVÍRAVÝMI DVERMI, NASTĚNNÝ KOMPLET PRO MONTÁŽ SPRCHOVÉ BATERIE, SPRCHOVÁ BATERIE
- S3** – SPRCHOVÝ KOUT 900x800MM, KOUT VČETNĚ VANIČKY, PROSKLENÁ ZÁSTĚNA S OTEVÍRAVÝMI DVERMI, NASTĚNNÝ KOMPLET PRO MONTÁŽ SPRCHOVÉ BATERIE, SPRCHOVÁ BATERIE
- D** – NEREZOVÝ DŘEZ, DŘEZOVÝ SIFON, 2x ROHOVÝ VENTIL, DŘEZOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
- AP** – STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST PRO PRAČKU – SIFON HL 404.1, ROHOVÝ VENTIL
- K** – STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST PRO KOTEL



SPECIALIZACE :			D.1.4. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
Č. ZAKÁZKY	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT		REGIONPROJEKT s.r.o.	
R22/30-05	ING. PAVEL SLAVÍK	DANIEL ŽADNÍK		HOROVA ul. 12, ÚSTÍ NAD LABEM, 400 01 ISDN 00420 47 521 09 50, tel/fax 00420 47 520 04 93	

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		VEDOUcí PROJEKTANT		KONTROLOVAL	
ING. PAVEL SLAVÍK		ING. PAVEL SLAVÍK		ING. PAVEL SLAVÍK	
MÍSTO STAVBY		UL. MATIČNÍ, ÚSTÍ NAD LABEM		HOROVA ul. 12, ÚSTÍ NAD LABEM, 400 01 ISBN 00420 47 521 09 56 /tel/fax 00420 47 520 04 93	
STAVEBNÍK		STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM		Č. ZAKÁZKY R22/30-05	
AKCE / ST. OBJEKT		STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 183/9 UL. MATIČNÍ, ÚSTÍ NAD LABEM		DATUM 3/2022	
VÝKRES		KANALIZACE - PŮDORYS PODKROVÍ		STUPEŇ DSP	
				FORMÁT -	
				MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU	
				1:50 ZT1.5	

