

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení			
CÚ 03/2024			
Akce:	DS Ústí nad Labem-PD evakuační výtahy	Z. č.:	71/2024
Projekt:	DSP a DPS, Dobětice	A. č.:	D1.4.4 Elektroinstalace
Investor:	Stat. město Ústí nad Labem, Velká hradební 2336/8, Ústí nad Labem	Smlouva:	Specifikace, rozpočet T-03,T-04
Zpracovatel:	ing. Poruba		

Základní náklady

Dodávka
Doprava 0,50%, Přesun 0,50%
Montáž - materiál
Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 0,50% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 0,50% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,50% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,50% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS 0,50% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 0,50% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 0%
Základ a hodnota DPH 0%

Náklady celkem bez DPH

Roční nárůst cen 0,00%
Roční nárůst cen 0,00%

Datum: 16.11.2024
Vypracoval: Projekce elektro
Kontroloval: ing. Poruba

Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže - začátek		
Výtah A Rozvaděč HR, pole č.1, dozbrojení - začátek		
Elektroinstalace výtahu A, osvětlení nástupišť, data-		
Výtah B Rozvaděč HR, pole č.1, dozbrojení - začátek		
Elektroinstalace výtahu B, osvětlení nástupišť, data-		
začátek		

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže - začátek								
Výtah A Rozvaděč HR, pole č.1, dozbrojení - začátek								
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
Demontáž stávajícího vývodu-rezervy	hod.	1,00						
Uprava stavajícího rozvaděce	hod	1,00						
Vyhledání připojovacího místa	hod	2,00						
Napojení na stavající zařízení	hod	1,00						
Zabezpečení pracoviště	hod	1,00						
Spolupráce s investorem - vypínání rozvaděčů, koordinace	hod.	1,00						
RSA 6 A Řadová svorka barevná	ks	4,00						
<i>JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"</i>								
20B-3 -20A	ks	1,00						
<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)</i>								
H07V-K1X60R 6 mm2 , pevně	m	22,00						
Kabel nehořlavý typ 1-CXKH-R-J 5Cx6mm2, 60 min.	m	22,00						
<i>SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI</i>								
3x20A,500V,IP65	ks	1,00						
<i>UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE - ZÁVIT Pg</i>								
Pg16-21	ks	1,00						
Pg10	ks	1,00						
Vodivé propoje rozvaděče HR, pole č.1	sada	1,00						
Popisky, štítky, označení	sada	1,00						
Skutečný stav rozvaděče HR, pole č.1 vývod pro výtah - elektro	sada	1,00						
Výtah A Rozvaděč HR, pole č.1 dozbrojení- celkem								
Elektroinstalace výtahu A, osvětlení nástupišť, data-začátek								
Zabezpečení pracoviště	hod	4,00						
Spolupráce s investorem - zpřístupnění pracoviště, koordinace	hod.	4,00						
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>								
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	80,00						
<i>KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ</i>								
SYKFY 2x2x0.5 , pevně	m	15,00						
Kabel datový UTP cat 6e, připojení, ukončení	m	30,00						
<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji</i>								
do 2,5 mm2	ks	70,00						

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, VČ. SVORKOVNICE								
do 10 mm ²	ks	7,00						
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ								
LHD18x18 hranatá	m	30,00						
Hmoždiny, vruty	ks	30,00						
Vitání děr 8mm do zdiva cihelného	ks	30,00						
TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST								
1416E d 16 mm, pevně	m	10,00						
EI 30 Kabel. přepážka	m ²	0,75						
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU								
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm								
Stena do 150mm	ks	12,00						
Stena do 300mm	ks	6,00						
VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm								
Sire 30 mm	m	16,00						
VYSEKANI RYH V PODHLEDU STROPU								
Z TVARNIC - HLOUBKA 50mm								
Sire 30 mm	m	25,00						
OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU								
Sire do 150 mm	m ²	8,00						
HRUBA VYPLN RYH MALTOU								
Jakekoliv sire	m ²	8,00						
LESENÍ LEHKE PRACOVNÍ O VYSCE								
LESENOVÉ PODLAHY								
Do 1.9 m	m ²	8,00						
KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54, PRO OSAZENÍ NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2, PRÁZDNÁ								
8110 117x117x42	ks	7,00						
Svorka násobná do 2,5mm ² , 3x-5x	ks	30,00						
Svítilno LED do 15W, IP20, 3000K, kruhové, nástěnné	ks	7,00						
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH, PŘÍSTROJÍCH								
Do 2,5 mm ²	ks	30,00						
CISTENÍ BUDOV prostor ZAMETANÍM								
úklid po montážních pracech elektro	m ²	40,00						
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Zkusební provoz	hod	2,00						
Zaucení obsluhy	hod	2,00						
Montaz jinde nespecifikovaná	hod	8,00						
Skutečný stav PD - elektro	sada	1,00						
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2								
Spolupráce s reviz.technikem	hod	6,00						
Revizní technik	hod	10,00						
Elektroinstalace výtahu A, osvětlení nástupišť, data - celkem								
Výtah B Rozvaděč HR, pole č.1, dozbrojení - začátek								
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Demontáž stávajícího vývodu-rezervy	hod.	1,00						
Uprava stavajícího rozvadece	hod	1,00						
Vyhledání připojovacího místa	hod	2,00						
Napojení na stavající zařízení	hod	1,00						
Zabezpečení pracoviště	hod	1,00						
Spolupráce s investorem - vypínání rozvaděčů, koordinace	hod.	1,00						
RSA 6 A Řadová svorka barevná	ks	4,00						
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"								
20B-3 -20A	ks	1,00						
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)								
H07V-K1X6OR 6 mm2 , pevně	m	65,00						
Kabel nehořlavý typ 1-CXKH-R-J 5Cx6mm2, 60 min.	m	65,00						
SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI								
3x20A,500V,IP65	ks	1,00						
UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE - ZÁVIT Pg								
Pg16-21	ks	1,00						
Pg10	ks	1,00						
Vodivé propoje rozvaděče HR, pole č.1	sada	1,00						
Popisky, štítky, označení	sada	1,00						
Skutečný stav rozvaděče HR, pole č.1 vývod pro výtah - elektro	sada	1,00						
Výtah B Rozvaděč HR, pole č.1 dozbrojení- celkem								
Elektroinstalace výtahu B, osvětlení nástupišť, data- začátek								
Zabezpečení pracoviště	hod	4,00						
Spolupráce s investorem - zpřístupnění pracoviště, koordinace	hod.	4,00						

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně	m	70,00						
KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ								
SYKFY 2x2x0.5 , pevně	m	15,00						
Kabel datový UTP cat 6e, připojení, ukončení	m	35,00						
<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji</i>								
do 2,5 mm ²	ks	70,00						
KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, VČ. SVORKOVNICE								
do 10 mm ²	ks	7,00						
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ								
LHD18x18 hranatá	m	30,00						
Hmoždiny, vruty	ks	30,00						
Vrtání děr 8mm do zdiva cihelného	ks	30,00						
TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST								
1416E d 16 mm, pevně	m	10,00						
EI 30 Kabel. přepážka	m ²	0,75						
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU								
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm								
Stena do 150mm	ks	12,00						
Stena do 300mm	ks	6,00						
VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm								
Sire 30 mm	m	16,00						
VYSEKANI RYH V PODHLEDU STROPU								
Z TVARNIC - HLOUBKA 50mm								
Sire 30 mm	m	25,00						
OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU								
Sire do 150 mm	m ²	8,00						
HRUBA VYPLN RYH MALTOU								
Jakekoliv sire	m ²	8,00						
LESENÍ LEHKE PRACOVNÍ O VYSCE								
LESENOVÉ PODLAHY								
Do 1.9 m	m ²	8,00						
KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54, PRO OSAZENÍ NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2, PRÁZDNÁ								
8110 117x117x42	ks	7,00						
Svorka násobná do 2,5mm ² , 3x-5x	ks	30,00						

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Svítilno LED do 15W, IP20, 3000K, kruhové, nástěnné	ks	6,00						
<i>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH, PŘÍSTROJÍCH</i>								
Do 2,5 mm ²	ks	24,00						
<i>CISTENI BUDOVI prostor ZAMETANIM</i>								
úklid po montážních pracech elektro	m ²	40,00						
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>								
Zkusební provoz	hod	2,00						
Zaucení obsluhy	hod	2,00						
Montaz jinde nespecifikovaná	hod	8,00						
Skutečný stav PD - elektro	sada	1,00						
<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</i>								
<i>DLE ČSN 33 2000-6 ed.2</i>								
Spoluprace s reviz.technikem	hod	6,00						
Revizni technik	hod	10,00						
Elektroinstalace výtahu B, osvětlení nástupišť, data - celkem								
Podružný materiál								
Elektromontáže - celkem								