


OZN.	POPIS REVIZE	AUTOR	DATUM



Souřadný systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

NÁZEV AKCE: REVITALIZACE OBJEKTU CORSO - PD - STAVBA OBNOVA OKOLÍ - 1. ETAPA		ADRESA STAVBY: Krchínova 801/6, 400 07 Ústí nad Labem	
		STAVEBNÍ/INŽENÝRSKÝ OBJEKT:	
INVESTOR: Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 401 00 Ústí nad Labem IČ: 000 81 531		Č. ZAKÁZKY: 2025-007	PARÉ:
		DATUM: 06/2025	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: >TAT DigiTry Art Technologies s.r.o. Davidkova 675/76, 182 00 Praha 8 - Libeň IČ: 01930249		HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Jan Polívka	
PROJEKTANT ČÁSTI: >TAT DigiTry Art Technologies s.r.o. Davidkova 675/76, 182 00 Praha 8 - Libeň IČ: 01930249		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Petr Vítek VYPRACOVAL: Petr Vítek	
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		ČÁST: D	
NÁZEV PŘÍLOHY: VÝKAZ VÝMĚR		INDEX ČÁSTI:	Č. PŘÍLOHY: 05
		FORMÁT: 3x A4	
		REVIZE:	MĚŘÍTKO: -

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Revitalizace objektu Corso- PD - stavba - Obnova okolí - I.Etapa

Místo: Krčínova 801/6, 400 07 Ústí nad Labem

Objekt: Corso

Část: IO04 - Přeložka přípojek teplovodu

JKSO:

Objednatel: Ústí and Labem

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Zpracoval: DigiTry Art Technologies s.r.o.

Datum: 06.2025

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		D.1.06		Vytápění + ZTI				0,00	
2		734		Armatury				0,00	
3		734-1		Kulový kohout DN32, PN10, včetně izolace, médium pitná voda.	ks	3,000		0,00	R položka
4		734-2		Montáž kulového kohoutu DN32.	ks	3,000		0,00	R položka
5		734-3		Kulový kohout DN50, PN10, včetně izolace, médium pitná voda.	ks	3,000		0,00	R položka
6		734-4		Montáž kulového kohoutu DN50.	ks	3,000		0,00	R položka
7		734-5		Vřetenový kulový kohout DN65 s dlouhým vřetenem, předizolovaný, PN6.	ks	2,000		0,00	R položka
8		734-6		Montáž vřetenového kulového kohoutu DN65.	ks	2,000		0,00	R položka
9		734-7		Vřetenový kulový kohout DN80 s dlouhým vřetenem, předizolovaný, PN6.	ks	4,000		0,00	R položka
10		734-8		Montáž vřetenového kulového kohoutu DN80.	ks	4,000		0,00	R položka
11		734-9		Polyetylenová šachta v teleskopickém provedení o vnitřním průměru min.500/800 mm s litinovým poklopem s nosností 25 t.	ks	3,000		0,00	R položka
12		734-10		Montáž polyetylenové šachty.	ks	3,000		0,00	R položka
13		734-11		Demontáže stávajících armatur.	kpl.	1,000		0,00	R položka

14	734-12	Mezipřirubová uzavírací klapka DN65, PN6, včetně protipřiruby a izolace, médium topná voda. (Provizorní stav)	ks	2,000	0,00	R položka
15	734-13	Montáž uzavírací klapky DN65, PN6. (Provizorní stav)	ks	2,000	0,00	R položka
16	734-14	Mezipřirubová uzavírací klapka DN80, PN6, včetně protipřiruby a izolace, médium topná voda.(Provizorní stav)	ks	4,000	0,00	R položka
17	734-15	Montáž uzavírací klapky DN80, PN6. (Provizorní stav)	ks	4,000	0,00	R položka
18	734-16	Napouštěcí a vypouštěcí kohout DN15, PN6.	ks	8,000	0,00	R položka
19	734-17	Montáž napouštěcího kohoutu DN15.	ks	8,000	0,00	R položka
20	734-18	Podružný a pomocný materiál.	%	2,500	0,00	R položka
21	734-19	Přesun hmot	t	1,900	0,00	R položka
22	733	Potrubí a nátěry			0,00	
23	733-1	T-kus ocelového potrubí DN32, včetně izolace, ukotvení, nátěrů apod.	ks	1,000	0,00	R položka
24	733-2	Montáž T-kusu DN32.	ks	1,000	0,00	R položka
25	733-3	T-kus ocelového potrubí DN50, včetně izolace, ukotvení, nátěrů apod.	ks	1,000	0,00	R položka
26	733-4	Montáž T-kusu DN50.	ks	1,000	0,00	R položka
27	733-5	T-kus ocelového potrubí DN80, včetně izolace, ukotvení, nátěrů apod.	ks	2,000	0,00	R položka
28	733-6	Montáž T-kusu DN80.	ks	2,000	0,00	R položka
29	733-7	Předizolované polypropylenové potrubí PP-RCT,DN32, délka trubky 6 m, PN10, tloušťka izolace 36 mm, médium pitná voda, včetně vodiče pro detekci netěsnosti.	ks	7,000	0,00	R položka
30	733-8	Montáž předizolovaného polypropylenového potrubí DN32, délka trubky 6 m.	ks	7,000	0,00	R položka
31	733-9	Předizolované polypropylenové potrubí PP-RCT,DN32, délka 12 m, PN10, tloušťka izolace 36 mm, médium pitná voda, včetně vodiče pro detekci netěsnosti.	ks	6,000	0,00	R položka
32	733-10	Montáž předizolovaného polypropylenového potrubí DN32, délky trubky 12 m	ks	6,000	0,00	R položka
33	733-11	Předizolované polypropylenové potrubí PP-RCT,DN50, délka 6 m, PN10, tloušťka izolace 35 mm, médium pitná voda, včetně vodiče pro detekci netěsnosti.	ks	7,000	0,00	R položka
34	733-12	Montáž předizolovaného polypropylenového potrubí DN50, délky 6 m.	ks	7,000	0,00	R položka
35	733-13	Předizolované polypropylenové potrubí PP-RCT,DN50, délka trubky 12 m, PN10, tloušťka izolace 35 mm, médium pitná voda, včetně vodiče pro detekci netěsnosti.	ks	6,000	0,00	R položka
36	733-14	Montáž předizolovaného polypropylenového potrubí DN50, délky 12 m.	ks	6,000	0,00	R položka
37	733-15	Potrubí předizolované ocelové DN65 (60,3x 2,9) s detekčními vodiči, tloušťka izolace 49 mm, délka trubky 6 m.	ks	5,000	0,00	R položka
38	733-16	Montáž předizolovaného ocelového potrubí DN65, délky 6 m.	ks	5,000	0,00	R položka

39	733-17	Potrubí předizolované ocelové DN65 (60,3x 2,9) s detekčními vodiči, tloušťka izolace 49 mm, délka trubky 12 m.	ks	4,000	0,00	R položka
40	733-18	Montáž předizolovaného ocelového potrubí DN65, délky 12 m.	ks	4,000	0,00	R položka
41	733-19	Potrubí předizolované ocelové DN80 (88,9x 3,2) s detekčními vodiči, tloušťka izolace 52 mm, délka trubky 6 m.	ks	8,000	0,00	R položka
42	733-20	Montáž předizolovaného ocelového potrubí DN80, délky 6 m.	ks	8,000	0,00	R položka
43	733-21	Potrubí předizolované ocelové DN80 (88,9x 3,2) s detekčními vodiči, tloušťka izolace 52 mm, délka trubky 12 m.	ks	10,000	0,00	R položka
44	733-22	Montáž předizolovaného ocelového potrubí DN80, délky 12 m.	ks	10,000	0,00	R položka
45	733-23	Oblouk 90° předizolovaného polypropylenového potrubí PP-RCT, DN32 s detekčními vodiči, tloušťka izolace 36 mm, délka 1x1m.	ks	11,000	0,00	R položka
46	733-24	Montáž oblouku předizolovaného polypropylenového potrubí PP-RCT, DN32.	ks	11,000	0,00	R položka
47	733-25	Oblouk 90° předizolovaného polypropylenového potrubí PP-RCT, DN50 s detekčními vodiči, tloušťka izolace 35 mm, délka 1x1m.	ks	11,000	0,00	R položka
48	733-26	Montáž oblouku předizolovaného polypropylenového potrubí PP-RCT, DN50.	ks	11,000	0,00	R položka
49	733-27	Oblouk 90° předizolovaného ocelového potrubí, DN65 s detekčními vodiči, tloušťka izolace 49 mm, délka 1x1m.	ks	8,000	0,00	R položka
50	733-28	Montáž oblouku předizolovaného ocelového potrubí DN65.	ks	8,000	0,00	R položka
51	733-29	Oblouk 90° předizolovaného ocelového potrubí, DN80 s detekčními vodiči, tloušťka izolace 52 mm, délka 1x1m.	ks	14,000	0,00	R položka
52	733-30	Montáž oblouku předizolovaného ocelového potrubí DN80.	ks	14,000	0,00	R položka
53	733-31	Odbočka potrubí předizolovaného polypropylenového DN32, elevační horní s detekčními vodiči.	ks	2,000	0,00	R položka
54	733-32	Montáž odbočky předizolovaného polypropylenového potrubí DN32.	ks	2,000	0,00	R položka
55	733-33	Odbočka potrubí předizolovaného polypropylenového DN50, elevační horní s detekčními vodiči.	ks	2,000	0,00	R položka
56	733-34	Montáž odbočky předizolovaného polypropylenového potrubí DN50.	ks	2,000	0,00	R položka
57	733-35	Odbočka potrubí předizolovaného ocelového DN80/65, elevační horní s detekčními vodiči.	ks	2,000	0,00	R položka
58	733-36	Montáž odbočky předizolovaného polypropylenového potrubí DN80/65.	ks	2,000	0,00	R položka
59	733-37	Odbočka potrubí předizolovaného ocelového DN80, elevační horní s detekčními vodiči.	ks	2,000	0,00	R položka
60	733-38	Montáž odbočky předizolovaného polypropylenového potrubí DN80.	ks	2,000	0,00	R položka
61	733-39	Ukončovací manžeta potrubí předizolovaného ocelového DN65.	ks	2,000	0,00	R položka
62	733-40	Montáž ukončovací manžety předizolovaného ocelového potrubí DN65.	ks	2,000	0,00	R položka
63	733-41	Ukončovací manžeta potrubí předizolovaného ocelového DN80.	ks	4,000	0,00	R položka
64	733-42	Montáž ukončovací manžety předizolovaného ocelového potrubí DN80.	ks	4,000	0,00	R položka

65	733-43	Dilatační polštáře o rozměrech 1000x120x80.	ks	10,000	0,00	R položka
66	733-44	Montáž dilatačních polštářů o rozměrech 1000x120x80.	ks	10,000	0,00	R položka
67	733-45	Kluzná fólie z materiálu PE, síla 0,8 mm, uložená okolo plášťové trubky předizolovaného potrubí s krytím více než 1,5 m, šířka 800 mm.	m	140,000	0,00	R položka
68	733-46	Montáž kluzné fólie PE.	m	140,000	0,00	R položka
69	733-47	Výstražná páska, uložená nad potrubí	m	560,000	0,00	R položka
70	733-48	Montáž výstražné pásky	m	560,000	0,00	R položka
71	733-49	Detekce netěsnosti - 4x rozpojovací svorkovnice - krabice BS1, 4 mb propojovací kabel CY 1,5, 2x ukostřovací šroubky, propojení alarmsystému ve spojkách - dva vodiče.	kpl.	1,000	0,00	R položka
72	733-50	Připojení nového potrubí DN32 na stávající rozvody, izolace spoje, ukotvení, tvarovky.	ks	5,000	0,00	R položka
73	733-51	Připojení nového potrubí DN50 na stávající rozvody, izolace spoje, ukotvení, tvarovky.	ks	5,000	0,00	R položka
74	733-52	Připojení nového potrubí DN65 na stávající rozvody, izolace spoje, ukotvení, tvarovky.	ks	2,000	0,00	R položka
75	733-53	Připojení nového potrubí DN80 na stávající rozvody, izolace spoje, ukotvení, tvarovky.	ks	6,000	0,00	R položka
76	733-54	Demontáž stávajících rozvodů potrubí včetně izolace a oplechování a jeho ekologická likvidace.	kpl.	1,000	0,00	R položka
77	733-55	Ocelové potrubí DN65, PN6, včetně ohybů, oblouků, uchycení, nátěrů a izolace. (Provizorní stav)	mb	16,000	0,00	R položka
78	733-56	Montáž ocelového potrubí DN65, PN6, včetně ohybů, oblouků, uchycení, nátěrů a izolace. (Provizorní stav)	mb	16,000	0,00	R položka
79	733-57	Ocelové potrubí DN80, PN6, včetně ohybů, oblouků, uchycení, nátěrů a izolace. (Provizorní stav)	mb	360,000	0,00	R položka
80	733-58	Montáž ocelového potrubí DN80, PN6, včetně ohybů, oblouků, uchycení, nátěrů a izolace. (Provizorní stav)	mb	360,000	0,00	R položka
81	733-59	Podpůrná konstrukce pro zavěšení provizorního vedení potrubí 2x DN80 ve výšce cca 3m nad terénem (lešení, kotvení do ochozu). (Provizorní stav)	mb	180,000	0,00	R položka
82	733-60	Montáž a demontáž podpůrné konstrukce pro provizorní vedení potrubí 2x DN80. (Provizorní stav)	mb	180,000	0,00	R položka
83	733-61	Podružný a pomocný materiál	%	2,500	0,00	R položka
84	733-62	Přesun hmot	t	1,200	0,00	R položka
85	990	Hodinové zúčtovací sazby			0,00	
86	990-1	Stavební přípomoce	hod	40,000	0,00	R položka
87	990-2	Výkop pro předizolované potrubí šířky 1,5 m, hloubka 1 m.	mb	140,000	0,00	R položka
88	990-3	zhutnění a zásyp výkopu šířky 1,5m, hloubka 0,8 m.	mb	140,000	0,00	R položka

89	990-4	Proplach systému po montáži, napuštění systému	hod	16,000	0,00	R položka
90	990-5	Zaregulování systému na stanovené parametry (včetně vystavení protokolu) (podle platných Zákonů, vyhlášek, norem,...)	hod	12,000	0,00	R položka
91	990-6	Tlaková a dilatační zkouška kompletního systému (podle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	24,000	0,00	R položka
92	990-7	Topná zkouška kompletního systému (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	24,000	0,00	R položka
93	990-8	Provozní zkouška kompletního systému, zaškolení obsluhy, apod. (dle platných Zákonů, vyhlášek, norem, ...)	hod	12,000	0,00	R položka