LEGENDA

STÁVAJÍCÍ

- OHRANIČENÍ OBLASTI URČENÉ KE KOMPLETNÍ DEMOLICI
- VSTUPY DO OBJEKTŮ
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ SLOUPY
- VO — STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

BOURANÉ

- 0.0.A — KOMPLETNÍ DEMOLICE KONSTRUKCE RAMPY (ŽIVICE) A SCHODIŠTĚ (KAMENNÝ OBKLAD)
- VYBOURÁNÍ SKLADBY, PODKLADNÍ VRSTVA DLAŽBA NA TERČÍCH
- VYBOURÁNÍ SKLADBY, PODKLADNÍ VRSTVA ASFALTOVÝ KRYT
- BETONOVÝ POVRCH, SEJMUTÍ SKLADBY NA STÁVAJÍCÍ NOSNOU KONSTRUKCI
- VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH ZÍDEK TRUHLÍKŮ A ZÁBRADLÍ
- SEJMUTÍ SKLADBY SCHODIŠTĚ A NAVAZUJÍCÍ PLOCHY NA NOSNOU ŽB DESKU, NOSNÁ KONSTRUKCE SE NEBOURÁ!
- VYBOURÁNÍ KABŘINCOVÉHO NEBO KAMENNÉHO OBKLADU, VÝŠKA 250 mm
- VO — DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST 03 05
- 0.1.1 — DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- 0.2.1 — DEMONTÁŽ KAMENICKÝCH PRVKŮ
- 0.3.1 — DEMONTÁŽ OCELOVÝCH ZÁBRADLÍ
- 0.5.1 — DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ BRANKY
- 0.15.1 — VYBOURÁNÍ KVĚTINOVÝCH TRUHLÍKŮ
  - SEJMUTÍ DÍNKEC V TL 100 mm – USKLADNĚNÍ NA MEZIDEPONII
  - VYBOURÁNÍ A ODVOZ ZBYLÉ ZEMINY Z TRUHLÍKŮ

POZNÁMKY

- PŘED ZAPOČETÍM JAKÝKOLIV PRACÍ BUDOU OBEZNÁMENI VŠICHNI DOTČENÍ SPRÁVCI SÍTÍ A VLASTNÍCI OKOLNÍCH PARCEL A OBJEKTŮ.
- NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- SOUVRSTVÍ DVORANY JSOU SOUČÁST VÝKRESŮ ŘEZŮ.
- JAKÝKOLIV ZJIŠTĚNÝ NESOULAD JE NUTNÉ ŘEŠIT S HLAVNÍM INŽENÝREM PROJEKTU.
- DOKUMENTACE JE VYHOTOVENA V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.
- BOURÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO VŽDY SMĚREM SHORA DOLŮ PŘI BOURÁNÍ BUDOU VEŠKERÉ KONSTRUKCE NAD BOURANOU ČÁSTÍ ŘÁDNĚ PODEPŘENY. POSTUP BUDE RESPEKTOVAT PŘEDPIS V ČÁSTI D.12 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ. PŘI ROZPORU DOKUMENTACE A SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ NA STAVBĚ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT ZODPOVĚDNÉHO ZPRACOVATELE STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI A HLAVNÍHO INŽENÝRA PROJEKTU.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY A SKLADBY KONSTRUKCÍ JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ A PŘÍPADNĚ UPŘESNIT.
- V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ JE NEZBYTNÉ STOJKOVAT STROPNÍ KONSTRUKCE VYMĚNÍKOVÉ STANICE A VŠECH OSTATNÍCH ZACHOVÁVANÝCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ.

IČN	POPIS REVIZE	AUTOR	DATUM

Souřadný systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

NÁZEV AKCE: REVITALIZACE OBJEKTU CORSO - PD - STAVBA OBNOVA OKOLÍ - 1. ETAPA	ADRESA STAVBY: Krčínova 80/16, 400 07 Ústí nad Labem STAVEBNÍ/ZENITNÍ/RISKY OBJEKT: ISO 02 - DVORANA
INVESTOR: Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2238/8 401 00 Ústí nad Labem IČ: 000 81 531	Č. ZAKÁZKY: 2025-007 FAKTURACE: DATUM: 06/2025
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: DigiTry Art Technologies s.r.o. Vodičkova 2449/5, 180 00 Praha 8 - Palmovka IČ: 01930249	HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Jan Polivka
PROJEKTANT ČÁSTI: DigiTry Art Technologies s.r.o. Vodičkova 2449/5, 180 00 Praha 8 - Palmovka IČ: 01930249	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jan Polivka Ing. Bára Zemanová Ing. Bára Zemanová
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	ČÁST: D.1.1 - ASŘ
NÁZEV PŘÍLOHY: PŮDORYS 2.NP	INDEX ČÁSTI: REVIZE: FORMÁT: 13860x840 MĚŘÍTKO: 1:100 Č. PŘÍLOHY: 03