


Městské lázně Ústí nad Labem

- likvidace stávajícího vrtu a nový vrt

- studna na p.p.č. 123



LEGENDA OBJEKTŮ :

- ML-3 nový vrt do hloubky 397,80 od PT, do hloubky 395,60m ode dna bet. manip. šachty
- Manipulační betonová šachtice průměr 2200 mm
- ML-2 stáv. vrt k likvidaci (havarijní stav), až po dokonč. ML-3
- ML-1 pův. starý již dříve zlikvidovaný vrt
- vodovodní tlakové potrubí (přepojení) HDPE 100-RC, 90x5,4mm, SDR17-7,45m
- vodovodní tlakové potrubí havarijní HDPE 100-RC, 90x5,4mm, SDR17-7,25m (přepad do stáv. šachty)

LEGENDA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- ČEZ Distribuce. a.s. - podzemní vedení NN do 1kV
- ČEZ Distribuce. a.s. - podzemní vedení VN do 35kV
- SČVK a.s. vodovodní řad, vodovodní přípojky
- CETIN a.s. - nadzemní síť
- CETIN a.s. - metalický kabel (zam. průběh)
- CETIN a.s. - metalický kabel (nezam. průběh)
- INNOGY a.s. - NTL plynovod (mimo)
- hranice pozemků dle KN
- obrys objektu

Veřejný vodovodní řad do areálu je zaveden.

souřadnicový systém JSTK, výškový systém BpV

SOUŘADNICE	č.bodu	Y	X
ML-3 VRTANÁ STUDNA, osa vrtu	1	761395,66	975922,52
ML-2 starý vrt k likvidaci	2	761400,17	975925,68

Veškerá stávající podzemní zařízení jsou zakreslena pouze orientačně, před započítím stavby je třeba zajistit vytyčení jejich přesné polohy u příslušného spávce sítě. U křížení a souběhu s těmito zařízeními musí být dodržena ČSN 73 60 05 Prostorové uspořádání sítí. Hloubky uložení kanalizace a ČOV včetně výšky nástavce, budou přizpůsobeny vyústění domovní kanalizace, stávající kanalizaci, na kt. bude odpad z ČOV napojen a terénním podmínkám. Přesnou polohu a hloubku uložení stáv. potrubí provést ručně kopanými sondami. výškový systém - místní

VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY		Vodohospodářské projekty a služby s.r.o.	
A SLUŽBY S.R.O.		Svojkov 69, 471 53 Svojkov IČ 177 90 093	
vedoucí projektant:	kreslil:		
Ing. Jarmila Tavodová	Ing. Radovan Langer		
kraj: Ústecký			
investor: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem			
název akce:		Městské lázně Ústí nad Labem - likvidace stávajícího vrtu a nový vrt - studna na p.p.č. 123	
PODROBNÁ SITUACE STAVBY		datum:	září 2025
		měřítko:	1:250
		formát:	2 x A4
		stupeň PD:	pro realizaci stavby
		číslo přílohy:	číslo paré:
		D.1	