

Datum: 1. 12. 2023
Číslo jednací: OT/TAJ/OSM/11743/2023/SkPe
Vyřizuje: Skřivánková

Adresát

ProtelPro, spol. s r.o.
Pobočná 1395/1
141 00 Praha 4

Věc: „Rozvoj neveřejné městské optické infrastruktury v Ústí nad Labem, lokalita 2 – Ústí nad Labem“

Vážení,
na základě Vaší žádosti ze dne 28. 11. 2023 o vyjádření k projektové dokumentaci na výše jmenovanou stavbu vám sdělujeme následující:

se stavbu podzemní sítě elektronických komunikací souhlasíme a nemáme námitek.

Pro práce prováděné v rámci stavby optického kabelového vedení požadujeme dodržet tyto podmínky:

1. Výkopové práce prováděné technikou nesmí být započaty v pracovní dny před 7,00 hod ranní a po 19,00 hod odpolední a dále nesmí být prováděny o víkendech a o svátcích.
2. Při provádění stavby je nutné dodržovat zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zejména § 19 odst. 2 – znečištění komunikace. Za nedodržení hrozí správní řízení dle tohoto zákona - § 42a odst. 1 písm. g) a písm. j) s následným uložením pořádkové pokuty dle § 42.
3. Při pokládce kabelu bude dodržena ČSN 73 6005. Kabel bude uložen do kabelového lože s min. krytím 0,6 m v zeleném pasu, 0,4 m v chodníku a 0,9 m v komunikaci. V celé délce výkopu bude nadložena varovná fólie. Výkopy a vedení sítě musí být provedeny tak, aby

nedošlo k poškození stávajících stromů a keřů, vč. jejich kořenových systémů a nesmí být narušena statika těchto stromů.

4. Před zahájením zemních prací bude na odboru SOM ÚMO ÚL – Severní Terasa předem požádáno o povolení záboru veřejného prostranství na pozemky dotčené stavbou. Při zpětném předávání těchto dotčených a upravených pozemků ÚMO ÚL – Severní Terasa, předloží zhotovitel doklady o likvidaci nebezpečného odpadu a skládkovném.
5. Požadujeme, aby při stavbě a přípravě území pro vlastní stavbu byla dodržena norma ČSN 839061 (ČSN – DIN 18 920) o ochraně stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Výkopové práce budou prováděny ručně. Případné kořeny, které budou zasahovat do trasy výkopu, nesmí být přesekávány.
6. Před zahájením stavebních prací požadujeme provést pochůzku a následnou konzultaci s referentkou ŽP MO UL – Severní Terasa pí. Libuší Krškovou (tel. 475 274 539) pro zjištění aktuálního stavu a upřesnění vedení trasy.
7. Po skončení výkopových prací budou plochy zeleně uvedeny do původního stavu, tzn. travní plochy budou obnoveny, keře budou dosazeny v původním sortimentu na původní místo dle požadavku ÚMO ÚL – Severní Terasa.
8. Sítě budou chráněny před prorůstání kořeny protikořenovou barierou.
9. Před zahájením výkopových prací provede stavebník fotodokumentaci stávajících chodníků. Pokud dojde v rámci provádění výkopových prací k poškození stávajících chodníků, navážení materiálu popř. pojižděním vozidel dodavatele, zajistí stavebník opravu a uvedení těchto chodníků do původního stavu na vlastní náklady.

S pozdravem



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
městský obvod - Severní Terasa
- 1 -

Jaroslav Šimanovský
starosta MO UL - Severní Terasa