K.Ú. Skorotice

5. května

Do Vrchu

Bukovská

Osvoboditelů

Bílý potok 10109327

vstup do objektu
šikmý průvrt
51
č.p.53
MŠ 5.května
77

1x MT12/8
1x trubka HDPE ø40/33

1x svazek 7xMT12/8
1x trubka HDPE ø40/33

20m překop vozovky
1x chr. 110/94

navazuje výkres č.6

LEGENDA :		Popis povrchů :	
	stávající trasa	VT	volný terén
	nově budovaná úložná trasa	A	asfalt
	nově budovaná chránička	ZD	zámková dlažba
10/1	pozemek dotčený stavbou	BD	betonová dlažba
■ KK	navržená podzemní kabelová komora	B	betonová plocha

V blízkosti stromů budou prvky zataženy do korugované chráničky.
Při křížení teplovodu/horkovodu budou prvky zataženy do kovové chráničky s přesahem min. 1,5m.

S

ProTelPro

Kreslil	: Miloslav Žatecký	Stupeň	: DPS
Zpracoval:	: Miloslav Žatecký	Měřítko	: 1:500
Kontroloval:	: Ing. Pavel Draždák	Dne	: prosinec 2024
Investor	: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8	Zakázka	: 4-882/23

Rozvoj neveřejné městské optické infrastruktury v Ústí nad Labem,
lokalita 4 - Bukov, pokládka ochranných prvků

Situace úložné trasy na podkladu katastrální mapy, úsek 11

Změna č.: 0

Číslo výkresu: 7