BUKOV

MŠ 5. května
5. května 53

51

60m HDPE 40/33
60m MT12/8

ul. 5. května

KK
Polyvault 2448-660
1400 x 800 x 660mm
víko pro zadláždění

KK
Polyvault 2448-760
1400 x 800 x 760mm
ocelové víko B125

370m HDPE 40/33
370m svazek 7xMT12/8

ul. Bukovská

MŠ Zvoneček
Školní 623/17

34

40m MT12/8
40m HDPE 40/33

ul. Školní

200m HDPE 40/33
200m svazek 7xMT12/8

ul. Skorotická

170m HDPE 40/33
170m svazek 7xMT12/8

MŠ Sluníčko
J. Jabůrkové 601/1

44

25m HDPE 40/33
25m MT12/8

ZŠ Vojnovičova
Vojnovičova 620/5

5

30m svazek 7xMT12/8
30m svazek 7xMT12/8
30m HDPE 40/33

KK
Polyvault 2448-660
1400 x 800 x 660mm
víko pro zadláždění

210m svazek 7xMT12/8
210m HDPE 40/33

KK
Polyvault 2448-660
1400 x 800 x 660mm
ocelové víko B125

ul. Pod Vodojemem

KK
Polyvault 2448-760
1400 x 800 x 760mm
ocelové víko B125

90m svazek 7xMT12/8
90m HDPE 40/33

460m svazek 7xMT12/8
460m HDPE 40/33

430m svazek 7xMT12/8
430m HDPE 40/33

KK
Polyvault 2448-660
1400 x 800 x 660mm
ocelové víko B125

ul. Jabůrkové

ul. Vojnovičova

DC UNL Rondel
Na Rondelu

25

15m svazek 7xMT12/8
15m HDPE 40/33

425m HDPE 40/33
425m svazek 7xMT12/8

ul. Skorotická

KK
Polyvault 2448-760
1400 x 800 x 760mm
ocelové víko B125

5m HDPE 40/33
5m MT12/8

50m HDPE 40/33
50m MT12/8

43

10

ZŠ Pod Vodojemem
Pod Vodojemem 323/3a

MŠ Kytička
Pod Vodojemem 313/3B

480m HDPE 40/33
480m svazek 7xMT12/8

ul. Masarykova

90m HDPE 40/33 F/B
(5xMT10/8)

KK
Polyvault 2448-760
1400 x 800 x 760mm
ocelové víko B125

45m samonosná trubka pr.5

sloup DP

6m HDPE 40/33 F/B

1450m HDPE 40/33
(5xMT10/8)

165m HDPE 40/33 F/B

bytový dům
Baráčnická 5

Penzion pro seniory
Za Vozovnou 783/1

LEGENDA :

— — —	nová HDPE trubka 40/33mm
———	nový svazek 7xMT12/8
———	nová MT12/8
⊏—	koncovka – ochranného prvku
KK	kabelová komora
●	dělicí místo
	připojovaný objekt
popis	stávající prvky
popis	rušené prvky

Poznámky:
Při přechodech komunikací a vjezdů budou ochranné prvky zataženy do chrániček.
V blízkosti stromů budou prvky zataženy do korugované chráničky.
Při křížení teplovodu/horkovodu budou prvky zataženy do kovové chráničky s přesahem min. 1,5m.

ProTelPro

Kreslil	: Miloslav Žatecký	*Stupeň*	: DPS
Zpracoval:	: Miloslav Žatecký	*Měřítko*	: –
Kontroloval:	Ing. Pavel Dražďák	*Dne*	: prosinec 2024
Investor	: Metropolnet, a.s., Mírové nám. 3097/37, 100 01 Ústí n/L	*Zakázka*	: 4-882/23

Rozvoj neveřejné městské optické infrastruktury v Ústí nad Labem,
lokalita 4 - Bukov, pokládka ochranných prvků

Schematický plán ochranných prvků, úsek 11

Změna č.: 0

Číslo výkresu: 9