LEGENDA :

	nová HDPE trubka 40/33mm
	nová HDPE trubka 40/33mm –přípolož k V.O.
	nový svazek 7xMT12/8
	koncovka – ochranného prvku
KK	kabelová komora
	dělicí místo
	připojovaný objekt
	stávající prvky

ul. Za Válcovnou

448m HDPE 40/33 M/B

448m HDPE 40/33 M

KK PolyVault 2436 ocel víko
Za Válcovnou

35m HDPE 40/33

NTD
Jateční

1x průchodka

MNet 430m HDPE 40/33 F/BB

UJEP 475m HDPE 40/33 M

UJEP 475m HDPE 40/33 M/B (sada 5xMT10/8)

UJEP pedagogická fakulta
České mládeže 360

ul. Jateční

Mnet 168m SIDUCT 7x10/8

6x spojka MT10mm

KK PolyVault 2424 PVC víko
u paty objektu MP

Městská policie
Na Nivách 1800

Mnet 50m SIDUCT 7x10/8

25m 7xMT10/8 LSOH
nosný systém
dodávka elektro

7x spojka MT10mm

270m svazek 7xMT12/8

270m HDPE 40/33 b1

ul. U Jeslí

ul. Na Nivách

KK
Polyvault 2448-660
1400 x 800 x 660mm
ocelové víko B125
Průmyslová x U Jeslí

přípolož k V.O.

325m HDPE 40/33 b1

15m HDPE 40/33 b1

185m HDPE 40/33 b1

ul. U Vlečky

ul. Průmyslová

ul. Průmyslová

ul. Okružní

ul. Okružní

ul. Solvayova

UJEP České mládeže

HDPE 40/33 F/B (5xMT10/8)

ul. Klíšská

15m HDPE 40/33 b1

KK
Polyvault 2448-660
1400 x 800 x 660mm
ocelové víko B125
U Vlečky x Na Luhách

25m HDPE 40/33 b1

ul. Na Luhách

5m HDPE 40/33 b1

95m HDPE 40/33 b1

35m HDPE 40/33 b1

540m HDPE 40/33 b1

155m HDPE 40/33 b1

20m HDPE 40/33 b1

400m HDPE 40/33 b1

75m HDPE 40/33 b1

KK
Polyvault 2448-660
1400 x 800 x 660mm
ocelové víko B125
Na Nivách x Okružní

KK
Polyvault 2448-760
1400 x 800 x 760mm
ocelové víko B125
Okružní

KK
Polyvault 2448-660
1400 x 800 x 660mm
ocelové víko B125
Klíšská

ul. Londýnská

HDPE 40/33 F/B (5xMT10/8)

KK Moskevská

HDPE 40/33

ul. Klíšská

ul. Prokopa Diviše

napojení na samonosný OK
směr ZŠ Předlice
u objektu Na Luhách 1559/14

Poznámky:
Při přechodech komunikací a vjezdů budou ochranné prvky zataženy do chrániček.
V blízkosti stromů budou prvky zataženy do korugované chráničky.

ProTelPro

Kreslil	: Miloslav Žatecký	*Stupeň* : DPS
Zpracoval:	: Miloslav Žatecký	*Měřítko* : –
Kontroloval:	: Ing. Pavel Dražďák	*Dne* : prosinec 2025
Investor	: Metropolnet, a.s., Mírové nám. 3097/37, 100 01 Ústí n/L	*Zakázka* : 4-982/25

Optické připojení MP Ústí nad Labem, Na Nivách na stávající optickou síť
- instalace ochranných prvků

Schematický plán ochranných prvků

Změna č.: 0

Číslo výkresu: 8