

Datum: 18. 2. 2026
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/29767/2026/AntK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/73839/2026/AntK
JID: MMULSS1MBB3POM
Počet listů/příloh: 5/0
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

Doplnění zadávací dokumentace č. 1 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Řemeslné dílny Kameňák při DDM Ústí nad Labem“

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“) obdržel ve dnech **6. 2. 2026, 9. 2. 2026, 10. 2. 2026, 11. 2. 2026, 12. 2. 2026, 13. 2. 2026, 16. 2. 2026, 17. 2. 2026** žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Řemeslné dílny Kameňák při DDM Ústí nad Labem“, uveřejněnou dne **26. 1. 2026** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 1:

Dobrý den, chtěli bychom požádat o upřesnění: objekt 02 - sekce B a venkovní plochy - položka č.84,85 - mlatové cesty a plochy - prosíme o upřesnění o jakou mlatovou směs se přesně jedná. Děkujeme za odpověď.

Dotaz účastníka č. 2:

Dobrý den, prosíme o upřesnění k části fotovoltaika:

Podle výkazu je plánováno 37 panelů.

Na situačním výkrese je 67 panelů.

V PBŘ se uvažuje o výkonu 37,8 kWp, což odpovídá 84 panelům x 450 Wp.

V technické zprávě je také 67 panelů, ale výkon 16,65 kWp, což odpovídá 37 panelům x 450 Wp.

Co se týče úložiště, tak dle PBŘ počítá s kapacitou 33,2 kWh.

Ve výkazu výměr je $2 \times 16,38 \text{ kWh} = 32,76 \text{ kWh}$.

Prosím tedy o potvrzení, že plánujete $37 \times 450 = 16,65 \text{ kWp} + \text{úložiště } 32,76 \text{ kWh}$?

Dále je v technické zprávě veden 22 kW wallbox, ale ani ve VV, ani v PBŘ s ním počítáno není.

Máme ho začlenit do rozpočtu nebo se bude dodávat mimo realizaci FVE?

Děkujeme za odpověď.

Dotaz účastníka č. 3:

1) V soupisu prací v části 05-A – ZTI pro sekce A, C, D je položka s uvedenou jednotkou soubor :

19	K	8	stavební přípomoc, sekání drážek	soub	1,000	0,00
----	---	---	----------------------------------	------	-------	------

Komplet(kpl) či sada nebo soubor však nejsou považovány za měrnou jednotku.

Dle § 3 vyhl.č.169/2016 Sb." Soupis prací stanoví podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky", přičemž dle §6 vyhlášky musí soupis prací obsahovat mimo jiné i konkrétní množství a měrnou jednotku dané položky (práce/dodávky/služby).

Žádáme o úpravu položky tak, aby byla pro všechny uchazeče srozumitelná a správně ocenitelná tzn. kolik m drážek bude vysekáno a jakých rozměrů + zednické zapravení , žádáme o úpravu v soupisu prací.

2) V soupisu prací v části 05-A – ZTI pro sekce A, C, D je položka s uvedenou jednotkou soubor :

23	K	5	montáže armatur	soubor	1,000	0,00
----	---	---	-----------------	--------	-------	------

Žádáme o úpravu položky tak, aby byla pro všechny uchazeče srozumitelná a správně ocenitelná tzn. kolik kusů je armatur, žádáme o úpravu v soupisu prací .

3) V soupisu prací v části 05-A – ZTI pro sekce A, C, D je položka s uvedenou jednotkou komplet:

1	K	9919919R01	Kamerová prohlídka	kpl	1,000	0,00
---	---	------------	--------------------	-----	-------	------

Žádáme o úpravu položky tak, aby byla pro všechny uchazeče srozumitelná a správně ocenitelná tzn. na kolik metrů potrubí se bude provádět kamerová zkouška, žádáme o úpravu v soupisu prací.

4) V soupisu prací v části 05-A-ZTI pro sekce A, C, D je položka :

4	K	3	výkop pro kanalizaci a vodovod lože,obsyp,zásyp odvoz a uložení výkopku - v objektu	m	93,000	0,00
---	---	---	---	---	--------	------

Žádáme o úpravu položky tak, aby byla pro všechny uchazeče srozumitelná a správně ocenitelná tzn. kolik m3 je výkop pro kanalizaci a vodovod, kolik m3 je lože pro potrubí, kolik m3 je obsyp potrubí, kolik m3 je zásyp, kolik m3 výkopku se ukládá na vnitrostaveništní skládku , žádáme o úpravu položek v soupisu prací.

5) V soupisu prací v části 05-B – ZTI pro sekci B je položka s uvedenou jednotkou komplet:

1	K	9919919R01	Kamerová prohlídka	kpl	1,000	0,00
---	---	------------	--------------------	-----	-------	------

Žádáme o úpravu položky tak, aby byla pro všechny uchazeče srozumitelná a správně ocenitelná tzn. na kolik metrů potrubí se bude provádět kamerová zkouška, žádáme o úpravu v soupisu prací.

6) V soupisu prací v části 05-B-ZTI pro sekci B je položka :

5	K	3	výkop pro kanalizaci a vodovod lože,obsyp,zásyp odvoz a uložení výkopku - v objektu	m	38,000	0,00
---	---	---	---	---	--------	------

Žádáme o úpravu položky tak, aby byla pro všechny uchazeče srozumitelná a správně ocenitelná tzn. kolik m3 je výkop pro kanalizaci a vodovod, kolik m3 je lože pro potrubí, kolik m3 je obsyp potrubí, kolik m3 je zásyp, kolik m3 výkopku se ukládá na vnitrostaveništní skládku , žádáme o úpravu položek v soupisu prací.

7) V soupisu prací v části 05-B – ZTI pro sekci B je položka s uvedenou jednotkou soubor :

26	K	5	montáže armatur	soubor	1,000	0,00
----	---	---	-----------------	--------	-------	------

Žádáme o úpravu položky tak, aby byla pro všechny uchazeče srozumitelná a správně ocenitelná tzn. kolik kusů je armatur, žádáme o úpravu v soupisu prací .

8) V soupisu prací v části 05-B – ZTI pro sekci B je položka s uvedenou jednotkou soubor :

52	K	9	stavební přípomoc	soub	1,000	0,00
----	---	---	-------------------	------	-------	------

Žádáme o úpravu položky tak, aby byla pro všechny uchazeče srozumitelná a správně ocenitelná tzn. kolik m drážek bude vysekáno a jakých rozměrů + zednické zapravení , žádáme o úpravu v soupisu prací.

9) V soupisu prací v části 06-A – Vytápění pro sekce A, C, D je položka s uvedenou jednotkou kus:

2	K	6	tlaková a provozní zkouška	ks	1,000	0,00
---	---	---	----------------------------	----	-------	------

Žádáme o úpravu položky tak, aby byla pro všechny uchazeče srozumitelná a správně ocenitelná tzn. na kolik metrů potrubí se bude provádět tlaková zkouška, žádáme o úpravu v soupisu prací.

10) V soupisu prací v části 06-A – Vytápění pro sekce A, C, D je položka s uvedenou jednotkou soubor :

3	K	18	zednické přípomoc, opravy povrchů	soub	1,000	0,00
---	---	----	-----------------------------------	------	-------	------

Žádáme o úpravu položky tak, aby byla pro všechny uchazeče srozumitelná a správně ocenitelná tzn. kolik m drážek bude vysekáno a jakých rozměrů + zednické zapravení , žádáme o úpravu v soupisu prací.

11) V soupisu prací v části 06-A – Vytápění pro sekce A, C, D je položka s uvedenou jednotkou soubor :

5	K	28.1	práce z pojízdného lešení při montáži	soub	1,000	0,00
---	---	------	---------------------------------------	------	-------	------

Žádáme o úpravu položky tak, aby byla pro všechny uchazeče srozumitelná a správně ocenitelná tzn. kolik m2 bude prováděno z pojízdného lešení, žádáme o úpravu v soupisu prací.

12) V soupisu prací v části 06-A – Vytápění pro sekce A, C, D je položka s uvedenou jednotkou soubor :

6	K	7	závěsy a uchycení pro vedení potrubí	soub	1,000	0,00
---	---	---	--------------------------------------	------	-------	------

Žádáme o úpravu položky tak, aby byla pro všechny uchazeče srozumitelná a správně ocenitelná tzn. kolik m potrubí bude zavěšeno, kolik ks bude potřeba závěsů , žádáme o úpravu v soupisu prací.

13) V soupisu prací v části 06-B – Vytápění pro sekci B je položka s uvedenou jednotkou kus:

11	K	6	tlaková a provozní zkouška	ks	1,000	0,00
----	---	---	----------------------------	----	-------	------

Žádáme o úpravu položky tak, aby byla pro všechny uchazeče srozumitelná a správně ocenitelná tzn. na kolik metrů potrubí se bude provádět tlaková zkouška, žádáme o úpravu v soupisu prací.

14) V soupisu prací v části 06-B – Vytápění pro sekci B je položka s uvedenou jednotkou soubor :

15	K	18	zednické přípomoc, opravy povrchů	soub	1,000	0,00
----	---	----	-----------------------------------	------	-------	------

Žádáme o úpravu položky tak, aby byla pro všechny uchazeče srozumitelná a správně ocenitelná tzn. kolik m drážek bude vysekáno a jakých rozměrů + zednické zapravení , žádáme o úpravu v soupisu prací.

15) V soupisu prací v části 06-B – Vytápění pro sekci B je položka s uvedenou jednotkou soubor :

17	K	28.1	práce z pojízdného lešení při montáži	soub	1,000	0,00
----	---	------	---------------------------------------	------	-------	------

Žádáme o úpravu položky tak, aby byla pro všechny uchazeče srozumitelná a správně ocenitelná tzn. kolik m2 bude prováděno z pojízdného lešení, žádáme o úpravu v soupisu prací.

16) V soupisu prací v části 06-B – Vytápění pro sekci B je položka s uvedenou jednotkou soubor :

18	K	7	závěsy a uchycení pro vedení potrubí	soub	1,000	0,00
----	---	---	--------------------------------------	------	-------	------

Žádáme o úpravu položky tak, aby byla pro všechny uchazeče srozumitelná a správně ocenitelná tzn. kolik m potrubí bude zavěšeno, kolik ks bude potřeba závěsů , žádáme o úpravu v soupisu prací.

17) V soupisu prací v části 07-A – Elektroinstalace pro sekce A, C, D je položka s uvedenou jednotkou komplet:

10	K	000000407	Kabeláž DC, AC	kpl	1,000	0,00
----	---	-----------	----------------	-----	-------	------

Žádáme o úpravu položky tak, aby byla pro všechny uchazeče srozumitelná a správně ocenitelná tzn. kolik m kabeláže bude potřeba , žádáme o úpravu v soupisu prací.

18) V soupisu prací v části 07-A – Elektroinstalace pro sekce A, C, D je položka s uvedenou jednotkou komplet:

11	K	000000408	Úložný materiál - žlabky, trubky, spojovací materiál	kpl	1,000	0,00
----	---	-----------	--	-----	-------	------

Žádáme o úpravu položky tak, aby byla pro všechny uchazeče srozumitelná a správně ocenitelná tzn. kolik m kabeláže bude vedeno ve žlabech a jakých rozměrů, kolik ks bude potřeba závěsů , žádáme o úpravu v soupisu prací.

19) V soupisu prací v části 07-A – Elektroinstalace pro sekce A, C, D je položka s uvedenou jednotkou komplet:

15	K	000000412	Konstrukce pro panely na ploché střechy	kpl	1,000	0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	------

Žádáme o úpravu položky tak, aby byla pro všechny uchazeče srozumitelná a správně ocenitelná tzn. kolik kg oceli bude potřeba pro konstrukci pro panely fotovoltaiky, žádáme o úpravu v soupisu prací.

20) V soupisu prací v části 07-A – Elektroinstalace pro sekce A, C, D je položka s uvedenou jednotkou komplet:

77	K	000009999.2	demontáž stávající elektroinstalace	kpl	3,000	0,00
----	---	-------------	-------------------------------------	-----	-------	------

Žádáme o úpravu položky tak, aby byla pro všechny uchazeče srozumitelná a správně ocenitelná tzn. kolik m kabeláže bude demontováno a kolik kusů svítidel bude demontováno, žádáme o úpravu v soupisu prací.

21) V soupisu prací v části 07-A – Elektroinstalace pro sekce A, C, D je položka s uvedenou jednotkou komplet:

82	K	219002111	pomocné stavební práce	kpl	3,000	0,00
----	---	-----------	------------------------	-----	-------	------

Žádáme o přesnou specifikaci této položky co obsahuje za pomocné stavební práce.
Kolik hodin budou prováděny pomocné stavební práce, žádáme o úpravu v soupisu prací.

22) V soupisu prací v části 07-B – Elektroinstalace pro sekci B je položka s uvedenou jednotkou komplet:

82	K	000009999.2	demontáž stávající elektroinstalace	kpl	3,000	0,00
----	---	-------------	-------------------------------------	-----	-------	------

Žádáme o úpravu položky tak, aby byla pro všechny uchazeče srozumitelná a správně ocenitelná tzn. kolik m kabeláže bude demontováno a kolik kusů svítek bude demontováno, žádáme o úpravu v soupisu prací.

23) V soupisu prací v části 07-B – Elektroinstalace pro sekci B je položka s uvedenou jednotkou komplet:

895	K	219002111	pomocné stavební práce	kpl	1,000	0,00
-----	---	-----------	------------------------	-----	-------	------

Žádáme o přesnou specifikaci této položky co obsahuje za pomocné stavební práce.
Kolik hodin budou prováděny pomocné stavební práce, žádáme o úpravu v soupisu prací.

24) V soupisu prací v části 08-A – Slaboproud pro sekce A, C, D je položka s uvedenou jednotkou komplet:

14	K	000009999.1	zatěsnění požárních prostupů	kpl	1,000	0,00
----	---	-------------	------------------------------	-----	-------	------

Žádáme o úpravu položky tak, aby byla pro všechny uchazeče srozumitelná a správně ocenitelná tzn. kolik kusů požárních prostupů bude potřeba, stačí jen utěsnit protipožárním tmelem? žádáme o úpravu v soupisu prací.

25) V soupisu prací v části 08-A – Slaboproud pro sekce A, C, D je položka s uvedenou jednotkou komplet:

18	K	219002111	pomocné stavební práce	kpl	1,000	0,00
----	---	-----------	------------------------	-----	-------	------

Žádáme o přesnou specifikaci této položky co obsahuje za pomocné stavební práce.
Kolik hodin budou prováděny pomocné stavební práce, žádáme o úpravu v soupisu prací.

26) V soupisu prací v části 08-B – Slaboproud pro sekci B je položka s uvedenou jednotkou komplet:

34	K	000009999.1	zatěsnění požárních prostupů	kpl	1,000	0,00
----	---	-------------	------------------------------	-----	-------	------

Žádáme o úpravu položky tak, aby byla pro všechny uchazeče srozumitelná a správně ocenitelná tzn. kolik kusů požárních prostupů bude potřeba, stačí jen utěsnit protipožárním tmelem? žádáme o úpravu v soupisu prací.

27) V soupisu prací v části 08-B – Slaboproud pro sekci B je položka s uvedenou jednotkou komplet:

37	K	219002111	pomocné stavební práce	kpl	1,000	0,00
----	---	-----------	------------------------	-----	-------	------

Žádáme o přesnou specifikaci této položky co obsahuje za pomocné stavební práce.
Kolik hodin budou prováděny pomocné stavební práce, žádáme o úpravu v soupisu prací.

28) V soupisu prací v části 02-B – Sekce a venkovní úpravy chybí položky pro mobiliář zahrady tzn. dřevěné lavice, vybudování ohniště, „hmyzí hotel“, „vodní koryto“, čedičové kameny – šlapáky.
Žádáme o doplnění do soupisu prací.

Dotaz účastníka č. 4

Dobrý den, prosíme o upřesnění, desky z dřevěné vlny mají mít geometricky profilovaný povrch, prosíme o upřesnění této profilace. Děkujeme za odpověď.

Dotaz účastníka č. 5

1) Výkaz výměr obsahuje na listech „07-A - Elektroinstalace p...“ na ř.č.123, pol.č.2 a „07-B - Elektroinstalace p...“ na ř.č.122, pol.č.1 elektroměrový rozvaděč. Dle schéma rozvodů NN v souboru „D.01.4.3.3.02_vnější spoje.pdf“ je objekt řemeslných dílen měřen pouze jedním elektroměrovým rozvaděčem.

Žádáme o prověření, zda-li mají být opravdu 2 elektroměrové rozvaděče.

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 271 111
e-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

url: www.usti.cz
ID DS: vt8bhx2

IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531

2) Výkaz výměr obsahuje na listu „07-B - Elektroinstalace p...“ na ř.č.125, pol.č.4 „Rozvaděč RP1 ...“.

Ve schématech v souboru „D.01.4.3.3.01_Rozvaděe.pdf“ však chybí.

Žádáme o doplnění schéma zapojení rozvaděče RP1.

3) PD v souboru „D.01.4.3.3.01_Rozvaděe.pdf“ obsahuje schéma rozvaděče RS2, který má napájet 2.NP.

Ve výkazu výměr však chybí.

Žádáme o doplnění položky rozvaděče RS2 do výkazu výměr.

4) Dle PD má být v altánu osazen rozvaděč RP1. VV ani schémata rozvaděčů však tento rozvaděč neobsahují. Žádáme o doplnění schéma rozvaděče RP1 a o doplnění položky rozvaděče RP1 do VV.

V řešení s projektantem elektro.

5) Zjistili jsme nesrovnalosti mezi VV a PD v počtech svítidel :

Svítidlo A : 204ks (PD) X 202ks (VV)

Svítidlo B : 32ks (PD) X 40ks (VV)

Svítidlo C : 3ks (PD) X 18ks (VV)

Svítidlo D : 23ks (PD) X 24ks (VV)

Svítidlo E : 46ks (PD) X 31ks (VV)

Svítidlo NO : 11ks (PD) X 9ks (VV).

Žádáme o sdělení, zda-li se máme řídit počty ve VV nebo v PD, popřípadě zadavatel opraví počty ve VV ?.

Dotaz účastníka č. 6

Dobrý den, prosíme o upřesnění položky č.168 - Dodávka a montáž - prosklení pergoly bezpečnostním sklem, nerezové kotevní prvky, ve sklonu do 30° - prosíme o dokumentaci nebo přesný popis k této položce. Děkuje za odpověď.

Dotaz účastníka č. 7

Dobrý den, dle VV i PD má být součástí plnění výtah, žádáme o doplnění specifikace výtahu.

Dotaz účastníka č. 8

1) v soupisu prací v části 01-pro sekce A, C, D je uveden materiál pro zateplovací systém fasádní polystyrén EPS 70F ($\lambda=0,039$). Dle projektové dokumentace má být však použit fasádní polystyrén EPS 70F grafitový ($\lambda=0,032$). Žádáme o úpravu položek v soupisu prací.

2) v soupisu prací v části 02 - pro sekci B a venkovní úpravy je uveden materiál pro zateplovací systém fasádní polystyrén EPS 70F ($\lambda=0,039$). Dle projektové dokumentace mý být však použit fasádní polystyrén EPS 70F grafitový ($\lambda=0,032$). Žádáme o úpravu položek v soupisu prací.

Dotaz účastníka č. 9

Ve výkazu výměr a ve výkresu řezů jsou označené skladby SZ1, SZ2 až SZ6 a SZ7. Ve skladbách konstrukcí se takto označené skladby nenacházejí.

Žádáme zadavatele o upřesnění skladeb a specifikaci významu zkratky SZ.

Dotaz účastníka č. 10

Dobrý den, prosíme o kontrolu položky.

Objekt 04 - Venkovní kanalizace - položka č.30 - přesun hmot - 560tun.

Opravdu je tonáž uvedena správně?

Děkujeme za odpověď.

Dotaz účastníka č. 11

Dobrý den, součástí zadávací dokumentace postrádáme výkresy k rozvaděčům, nelze tedy nacenit. Žádáme zadavatele o upřesnění či doplnění.

Odpověď zadavatele:

1.

V D.02.1.a Technická zpráva pro zahradu je uvedena skladba mlatových ploch.

SZ2 - Mlatové cesty a plochy do ocelových obrub

- obrušná vrstva 0/5 mm 40 mm

- dynamická vrstva 0/16 mm 60 mm

- podkladní vrstva ze směsi kameniva 0/32 mm 250 mm

- rostlý terén

Minimální pevnost ve smyku obrušná vrstva, dynamická vrstva - 50 kPa

Minimální vodopropustnost obrušná vrstva (3,6 l/m²/h), dynamická vrstva (36 l/m²/h).

Preferujeme odstín béžový.

2.

Pro nabíjecí místo pro elektromobily se řešil pouze přívodní kabel. Osazeno 67 panelů. Uložiště 32,76 kWh.

Typ a řešení wallboxu je na provozovateli, kterým by měl být městský obvod. Toto není součástí projektu.

3.

U položek, které nemají vyspecifikovanou montáž samostatně, se počítá komplet dodávka s montáží.

1) Stavební přípomoce určené pro realizaci drážek pro potrubí, prostupy konstrukcí stropů a

stěn. Zednické zapravení. Pro nacenění použijte projektovou dokumentaci.

2) Všechny armatury specifikované v souboru vnitřní vodovod.

3) Kamerová prohlídka ležaté kanalizace 85m.

4) Výkop pro kanalizaci bude realizován v budově. Vykopaný materiál bude rovnou odvážen a nebude používán k zásypu. Výkop 28 m³, lože 5,58m³, obsyp 11m³, zásyp štěrkokopískem 16m³. Položka bude obsahovat i odvoz naložení a uložení výkopku na skládku.

5) Kamerová prohlídka ležaté kanalizace 38m.

6) Výkop pro kanalizaci bude realizován v budově. Vykopaný materiál bude rovnou odvážen a nebude používán k zásypu. Výkop 13 m³, lože 2,28m³, obsyp 4,56m³, zásyp štěrkokopískem 6,84m³. Položka bude obsahovat i odvoz naložení a uložení výkopku na skládku.

7) Všechny armatury specifikované v souboru vnitřní vodovod.

8) Stavební přípomoc určené pro realizaci drážek pro potrubí, prostupy konstrukcí stropů a stěn. Zednické zapravení. Pro nacenění použijte projektovou dokumentaci.

9) Kompletní systém vytápění. Bez komentáře.

10) Stavební přípomoc určené pro realizaci drážek pro potrubí, prostupy konstrukcí stropů a stěn. Zednické zapravení. Pro nacenění použijte projektovou dokumentaci

11) 140m

12) 220m, závěsy dle normy

13) Kompletní systém vytápění. Bez komentáře.

14) Stavební přípomoc určené pro realizaci drážek pro potrubí, prostupy konstrukcí stropů a stěn. Zednické zapravení. Pro nacenění použijte projektovou dokumentaci.

15) 220m

16) 220m, závěsy dle normy

17) Popis kabeláže – položky č. 32-40.

18) Položky č. 25, 26, 41-58.

19) Možné řešení - Hliníkové profily celkem 1000 kg.

20) Ke stávajícímu objektu neexistuje dokumentace stávajícího stavu, rozsah nutno odhadnout, případně si obstarat prohlídku na místě.

21) Stavební přípomoc pro realizaci drážek, prostupů a jejich zednické začistění – pro nacenění použijte projektovou dokumentaci. Práce vypsány v položkách č. 83-88.

22) Ke stávajícímu objektu neexistuje dokumentace stávajícího stavu, rozsah nutno odhadnout, případně si obstarat prohlídku na místě.

23) Stavební přípomoc pro realizaci drážek, prostupů a jejich zednické začistění – pro nacenění použijte projektovou dokumentaci. Práce vypsány v položkách č. 96-101.

24) Prostup do m. č. D.2.06 – 2 ks – provedeno dotěsněním (např. dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce.

25) Stavební přípomoc pro realizaci drážek, prostupů a jejich zednické začistění – pro nacenění použijte projektovou dokumentaci. Práce vypsány v položkách č. 19-22.

26) V sekci B není požadavek.

27) Stavební přípomoc pro realizaci drážek, prostupů a jejich zednické začistění – pro nacenění použijte projektovou dokumentaci. Práce vypsány v položkách č. 28-31.

28) dřevěné lavice – pol. č. 268

ohniště – vybudováno v rámci zpevněné plochy modulací dlažby

hmyzí hotel – pol. č. 346

vodní koryto – pol. č. 345

4.

Upřesnění profilace:

referenční výrobek Wave-H: HERADESIGN Micro, Plane



5.

1) 07-A - opraveno – má být položka Rozvaděč RS02 dle schématu, výroba, montáž, 007-B - Rozvaděč elektroměrový v plastové skříni, zapuštěná montáž, IP44 3x měření 3f, přímé, HDO, komplet vč osazení, dle přípojovacích podmínek distributora
Má být pouze 1 elektroměrový rozvaděč, ten v objektu B

2) Zapojení rozvaděče na listu č. 7 - Příloha D.01.4.3.3.01 Rozvaděče

3) VV 07-A- Elektroinstalace - p. č. 2 – zde je uveden druhý elektroměrový rozvaděč, ale správně měl být uveden rozvaděč RS02 opraveno

4) v bodě 2 uvedeno, že Rozvaděč RP1 je pol. č. 4 v oddíle 07-B – Elektroinstalace, vystrojení rozvaděče je popsáno v položce.

5) platí počty v PD, tedy:

Svítilno A : 204ks

Svítilno B : 32ks

Svítilno C : 3ks

Svítilno D : 23ks

Svítilno E : 46ks

Svítilno NO : 11ks

6.

Konstrukce pergoly je popsána ve statické části – Příloha K1_STATIKA KAMENNÁ DSP – str. 13-19. Detaily jsou přiloženy ve stavební části, výkres D.01.1.d.19 Detail-pergola.

Tato dokumentace je součástí objektu SO 01 Objekt, i když je rozpočtově uváděna v oddíle 02- Sekce B a venkovní úpravy. Rozdělení na různé oddíly z důvodu čerpání různých dotačních titulů bylo provedeno až po vydání PD, a to pouze v rámci rozpočtového zadání.

7.

Specifika výtahu je nyní součástí Přílohy č. 5a - projektová dokumentace vč. povolení.

8.

Má být použit EPS 70F grafitový

9.

Tyto skladby jsou uvedeny v oddíle SO02 Zahrada a venkovní úpravy. Skladby zahrada jsou nyní součástí Přílohy č. 5a - projektová dokumentace vč. povolení.

10.

Tonáž je chybná, správně je 5,6 t.

11.

SO01 Objekt – D.01.4.3 Elektroinstalace – D.01.4.3.3.01 Rozvaděče je nyní součástí Přílohy č. 5a - projektová dokumentace vč. povolení.

*Zadavatel upozorňuje dodavatele, že Příloha č. 5a - projektová dokumentace vč. povolení byla ke dni 18. 2. 2026 doplněna. Vzhledem k pozdní odpovědi zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **4. 3. 2026 do 9:00 hod.***

Mgr. Kateřina Antošová v. r.

vedoucí oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem