

Datum: 31. 3. 2026  
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/79863/2026/AntK  
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/137754/2026/AntK  
JID: MMULSSBR48P7YR  
Počet listů/příloh: 2/0  
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318  
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

### **Doplnění zadávací dokumentace č. 3 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Mezní – rekonstrukce komunikace – 3. etapa“**

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **23. 3. 2026** a **24. 3. 2026** žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Mezní – rekonstrukce komunikace – 3. etapa“, uveřejněnou dne **26. 2. 2026** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

#### **Dotaz účastníka č. 1:**

Dotaz 1:

Může Zadavatel upřesnit požadovanou pevnost a úhel perforace potrubí pro provedení trativodů?

Dotaz 2:

Může Zadavatel upřesnit požadovanou pevnost potrubí DN 200 – přípojek uličních vpustí?

Dotaz 3:

Technická zpráva SO 101 na straně 8 uvádí požadavek uložení stávajících sítí pod navrhovanými vjezdy a nástupišti pro autobusy do obetonovaných půlených chrániček

Výkaz výměr SO 101.1 však obsahuje pouze položku 46 87634 Chráničky z trub plastových DN do 200 mm o výměře 92,3 m.

Výkaz výměr neobsahuje žádnou položku pro ocenění zemních prací ani manipulaci s vedením, nejde o položku pro ocenění půlených chrániček.

V úseku 1 se autobusová zastávka nenachází.

Výkaz výměr SO 101.2 obsahuje obdobnou položku o výměře 42 m, opět bez zemních prací, manipulace s vedením a bez uvedení požadavku na půlené chráničky.

Celková délka obou zastávek včetně nájezdů a výjezdů přesahuje uvedených 42 m.

Může Zadavatel upřesnit místa uložení chrániček, požadavek na materiál včetně pevnosti a způsob manipulace se stávajícím vedením a případně doplnit výkaz výměr o chybějící práce?

**Dotaz 4:**

Dodavatel se domnívá, že je chybně uvedena výměra položky SO 101.2 57 924911 vodící linie šířky 0,4 m dlaždic s podélnými drážkami o výměře 5,88 m

Délka nástupišť je  $2 \cdot 18 = 36$  m

Vysvětlí Zadavatel způsob výpočtu délky a upraví případně výkaz výměr?

**Dotaz 5:**

Technická zpráva SO 101 uvádí v popisu konstrukce vozovky vrstvu ACO 11 S tl. 40 mm, stejně tak vzorový řez.

Výkaz výměr obsahuje pro oba úseky položku 574B34 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifikovaný ACO S tl. 40 mm

Může Zadavatel jednoznačně stanovit požadavek na pojivo obrusné vrstvy?

**Dotaz Účastníka č. 2:**

„Součástí prací v ulici Mezní je odstraňování stávající betonové podkladní vrstvy která bude nahrazována štěrkodrtí. V rozpočtu u betonové vrstvy není uvedené zda-li obsahuje výztuž a ani v dokumentaci to není nikde zmíněno. Zhotovitel tedy předpokládá že beton výztuž pravděpodobně neobsahuje. Může tedy zadavatel prověřit tuto informaci a případně sdělit jestli předpokládá že ten odstraňovaný beton bude bez výztuže a nebo s výztuží ?“

**Odpověď zadavatele:**

1)

1. SN8, ČÁSTEČNĚ PERFOROVANÝ S PLNÝM DNEM, úhel 220 st.

2. SN12

3. Jde o výměry dle předpokládaného vedení IS a možného dotčení těchto tras. Budou použity půlené chráničky.

Vzhledem k tomu, že jde o předpoklad neověřených tras, bude čerpáno pouze v případě odhalení IS a se souhlasem TD. Z toho důvodu nejsou zahrnuty ani zemní práce.

Ve VV Změna čísla položky na chráničky z trub půlených

4. Jde o 14 m vodící linii vpravo v místě zálivu pro přístřešek.

Výměra ve VV opravena

5. Platí položky výkazu výměr

Zpřesnění specifikací asf. vrstev

ACO 11+ PMB 45/80-65

ACL 16+ 50/70

ACP 22+ 50/70

2)

Dle vývrtů a zkušeností z realizace ostatních úseků se předpokládá beton bez výztuží.

**Zadavatel upozorňuje dodavatele, že Příloha č. 4 – Výkaz výměr byla ke dni 31. 3. 2026 upravena. Vzhledem k pozdní odpovědi zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10. 4. 2026 do 9:00 hod.**

**Mgr. Kateřina Antošová v. r.**  
vedoucí oddělení veřejných zakázek  
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem