


Ústí nad Labem Neštěmice	Oprava chodníku - ul. Neštěmická – II. etapa (od ul. V Oblouku po autobus zastávku před ul. Výstupní)	
Počet stran: 7	TECHNICKÁ ZPRÁVA K OPRAVĚ	MS-019/2026

1. ÚVOD a IDENTIFIKACE

MÍSTO PROVEDENÍ OPRAV:

Oprava chodníku – Oprava chodníku - ul. Neštěmická – II. etapa
 (od ul. V Oblouku po autobus zastávku před ul. Výstupní)
 Katastrální území – k.ú. Krásné Březno, Ústí nad Labem



2. STÁVAJÍCÍ STAV – NÁVRH OPRAV A POSTUP OPRAV

Navrhovaný úsek – oprava stávající komunikace pro pěší – chodník je živičný, betonová podkladní vrstva, betonové obrubníky.

Navrhují stávající skladbu chodníku vybourat a nově provést ve skladbě a konstrukci ze zámkové dlažby tl. 60 mm, vyměnit obrubníky za betonové 1000/80/250 mm a upravit i napojení na přilehlé komunikace, tak aby nově provedená komunikace byla ve stejné výškové úrovni.

Pro přechod a přístup přes silnice budou osazeny snížené silniční obrubníky a v zámkové dlažbě ochranný pás pro nevidomé.

3. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

3.1. Přípravné a bourací práce

Před započítím bourací a stavebních prací si zhotovitel zajistí vytyčení veškerých podzemních zařízení, vedení a sítí jejich správci, a zejména při zemních a bouracích pracích bude postupovat podle podmínek správců sítí.

Budou provedeny výkopy pro obrubníky. Vytěžená zemina se použije ke zpětnému zásypu, stavební odpad bude zlikvidován na příslušné řízené skládce.

Při bouracích pracích zhotovitel bude dbát na co nejmenší porušení kořenového systému keřů a zeleně. A co nejmenšího poškození stávajících již opravených ploch ze zámkové dlažby.

Při bourání stávajících silničních obrubníků bude proveden řez do silnice podél měněných obrubníků. Po výměně bude obnovena plocha silniční komunikace s přetěsněním spáry.

3.2. Předpokládaná skladba nové komunikace

- Zámková dlažba cihla 200/100/60 (ČSN 736131-1 Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců), barva šedá
- Varovný pás ze zámkové dlažby pro nevidomé v červené barvě 200/100/60 nebo 200/200/60
- Lože z drobného kameniva fr. 2/5 mm
- Štěrkodrt' tř. A, B. fr. 0-63 mm (EN 13285; ČSN 736126)

Pláň (podklad) = Edef,2 > 30 MPa

Příčný sklon chodníku je navržen 1-2 % s odvodněním do přilehlého pásu zeleně.

Podélný sklon chodníku nejvýše 1:12 (8,33 %) a příčný sklon nejvýše 1:50 (2,0 %)

Pohyb po chodnících bude řešen jako bezbariérový.

3.3. Schéma pokládky zámkové dlažby



4. OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Staveniště bude v průběhu provádění prací ohrazeno, příp. zajištěno proti vstupu třetích osob. Stavba bude vybavena výstražnými cedulemi a ochrannou páskou upozorňujícími na hrozící nebezpečí se zákazem vstupu.

Materiály použité na nové konstrukce budou splňovat předepsané požadavky na hygienu a ochranu zdraví, což bude doloženo při předání stavby. Nebudou zde nově instalovány žádné zdroje hluku, prachu ani vibrací a pod, které by mohly negativně ovlivňovat vnitřní prostředí objektu a prostředí v okolí.

V Ústí nad Labem: 20. 02. 2026

Vypracoval: Ing. Martin Sosnovec

Fotodokumentace:

Schéma – lokalizace míst opravy – Neštěmická – II. etapa (od ul. V Oblouku po autobus zastávku před ul. Výstupní) (ozn. modré zvýraznění)



Začátek II. etapy – napojení na komunikaci pro pěší, přeložení poškozené stávající zámkové dlažby (při bourání), snížený silniční obrubník, varovný pás pro nevidomé



Předmětem je výměna poškozených asfaltových ploch. Provedená zámková dlažba (v prostoru u přechodů) zůstává bez úprav. Do výkazu je napočítáno částečné přeložení po bouracích pracích.



Přeložení zámkové dlažby (sjednocení vzhledu)



Řešení a rozsah prací u vjezdu na parkoviště – snížený silniční obrubník, varovný pás pro nevidomé



Ztížené podmínky realizace – přeskládání vložených betonových prvků opěrné stěny (před vjezdem na parkoviště)



Ztížené podmínky realizace – přeskládání vložených betonových prvků opěrné stěny (před vjezdem na parkoviště)



Ztížené podmínky realizace – opracování a položení zámkové dlažby kolem poklopů



Napojení na stávající zámkovou dlažbu, přeložení zámkové dlažby (sjednocení vzhledu)



Místo ukončení oprav II. etapy, ztížené podmínky u schodů, opěrné zídky a sloupu

