





VEDOUcí PROJEKTANT	Ing. Kateřina Švehlová		Zhotovitel: K Ládví 1805/20 184 00 PRAHA 8 tel.: +420 284 021 111 www.elektroline.cz			
VYPRACOVAL	Ing. Bronislav Gabryš, Ph.D.		Vedoucí útvaru: Ing. Tomáš Koranda			Podpis:
KONTRLOVAL	Ing. Tomáš Koranda					
MÍSTO STAVBY	Ústí nad Labem		STUPEŇ	VZOR. PD		
OBJEDNATEL	Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336, 400 01, ÚSTÍ NAD LABEM		DOKUMENTACE			
INVESTOR	Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336, 400 01, ÚSTÍ NAD LABEM		ČÍSLO ZAKÁZKY	ZKZL001086.000		
OBJEKT	Instalace kamerového systému Metropolnet na trakčních stožárech DPMUL		ARCHIVNÍ ČÍSLO			
			MĚŘITKO		ČÍSLO SOUPRAVY	
			DATUM	06/2022		
			FORMÁT	A4		
PŘÍLOHA	SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLU		ČÁST DOKUMENTACE		04	

Zemní práce

č	předmět	množství	měrná jednotka
101	hloubení jam (0.5 * 0.5 * 3.0)	0.75	m3
102	odstranění travnatých ploch (0.5 * 3.0)	1.50	m2
103	odstranění dlažby (0.5 * 3.0)	1.50	m2
104	odstranění betonu (0.5 * 3.0)	1.50	m2
105	obnovení travnatých ploch (0.5 * 3.0)	1.50	m2
106	obnovení chodníku z dlažby (0.5 * 3.0)	1.50	m2
107	obnovení chodníku z betonu (0.5 * 3.0)	1.50	m2
108	odstranění obrub silničních a chodníkových	3.00	m
109	obnovení obrub silničních a chodníkových	3.00	m
110	zához vyhloubené jámy (0.5 * 0.5 * 3.0)	0.75	m3
111	Vytýčení inženýrských sítí (každá dle druhu)	5.00	m

Materiál

č	předmět	množství	měrná jednotka
201	Bleskojistka pro TBUS včetně uzemnění se svodičem přepětí PSP	1	ks
202	TBUS kabelové propojení trolej-odpojovač na lano (varianta I)	1	ks
203	TBUS kabelové propojení trolej-odpojovač na výložník (varianta II)	1	ks
204	Uzemnění svodiče	1	ks
205	Bezpečnostní tabulka s výstrahou NB.3.01 11	1	ks
206	Skříň pro měnič a modem	1	ks
207	Kamera (bude upřesněno dle výrobce)	1	ks
208	Konzola pro kameru uchycená na stožár včetně upevňovacích prvků	1	ks
209	Měnič PV150-29B48	1	ks
210	Modem (bude upřesněno dle výrobce)	1	ks
211	Kabel CYA 50 mm2	13	m
212	Kabel CGAU 6 mm2	22	m
213	kabel Solarix CAT6 FTP PE Fca	5	m

Montáž

č	předmět	množství	měrná jednotka
301	Bleskojistka pro TBUS včetně uzemnění se svodičem přepětí PSP	1	ks
302	TBUS kabelové propojení trolej-odpojovač na lano (varianta I)	1	ks
303	TBUS kabelové propojení trolej-odpojovač na výložník (varianta II)	1	ks
304	Uzemnění svodiče	1	ks
305	Bezpečnostní tabulka s výstrahou NB.3.01 11	1	ks
306	Skříň pro měnič a modem	1	ks
307	Kamera (bude upřesněno dle výrobce)	1	ks
308	Konzola pro kameru uchycená na stožár včetně upevňovacích prvků	1	ks
309	Měnič PV150-29B48	1	ks
310	Modem (bude upřesněno dle výrobce)	1	ks
311	Kabel CYA 50 mm2	13	m
312	Kabel CGAU 6 mm2	22	m
313	kabel Solarix CAT6 FTP PE Fca	5	m

Vedlejší náklady

č	předmět	množství	měrná jednotka
401	Geodetické práce před výstavbou	1	komplet
402	Geodetické práce po výstavbě	1	komplet
403	Práce specializovaných pracovníků	1	komplet
404	Revize + Průkaz způsobilosti UTZ/E	1	ks
405	Místní poplatky	1	komplet
406	Zařízení staveniště	1	komplet